

## **Executie lucrari pentru proiectul " EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII NEGRENI NR. 205, DESFIINTARE CORP C-1, LOCALITATEA NEGRENI, COMUNA NEGRENI, JUD. CLUJ" finantat prin PNDL 1**

I.D.: 105343122

Data publicarii 11.11.24 Coduri CPV 45214200-2

Pretul estimativ: 8.152.777,72 RON - 8.152.777,72 RON

Descriere: Prin proiectul finantat prin Programul National de dezvoltare locala PNDL se urmareste imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local. Ca urmare a realizarii lucrarilor se va obtine eficientizarea spatiului existent si aducerea acestuia la standarde de calitate in vigoare in ceea ce priveste eficienta energetica, utilizarea functionala si normele de igiena si extinderea capacitatii scolii prin construirea unui corp nou de cladire, de adaptare a cladirii la masurile prevazute de Normativul privind Securitatea la incendiu P118/199. Proiectul va contribui la realizarea conditiilor pentru o educatie de calitate in localitatea Negreni si cresterea si cresterea gradului de participare la nivelul invatamantului obligatoriu a copiilor din mediul rural. Prin acest proiect, UAT Comuna Negreni va asigura cresterea accesului calitatii si a atractivitatii educatiei, contribuind la cresterea ratei de participare la diferite niveluri de educatie, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la cresterea ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie. Executia lucrarilor se va realiza conform Proiectelor Tehnice de executie ( P.T. ) In vederea realizarii reabilitarii termice si energetice a cladirii se propun o serie de interventii astfel : Se propun o serie de interventii astfel : • Desfiintare Corp C-1 • Desfacere trotuare exterioare; • Desfacerea anvelopei existente pe C-2 si inlocuirea ei cu termosistem din vata minrala bazaltica A2 (s1, d0); • Lucrari de demolare, refacere, termoizolare planseu peste parter • Desfacerea invelitorii si inlocuirea ei, schimbarea geometriei acoperisului; • Recopartimentari interioare • Inlocuirea tamplariilor interioare si exterioare; • Schimbarea si refacerea finisajelor la pardoseli, pereti si tavane; • Lucrari de reabilitare si refacere a instalatiilor de incalzire, ventilare si aer conditionat • Extinderea corpului C-2 cu un corp care se incadreaza in normele si cerintelor in vigoare pentru constructiile destinate scolilor. • Lucrari de Instalatii sanitare exterioare compuse din: -Retea exterioară de incinta - alimentare cu apă rece; -Retea exterioară de incinta - canalizare ape uzate menajere si pluviale; -Instalație exterioară de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori; • Lucrari de Instalatii sanitare interioare compuse din: -Instalații interioare de distribuție apă rece și apă caldă; -Instalații interioare de canalizare ape uzate menajere; -Instalație interioară de stingere a incendiilor cu hidranți interiori; • Lucrari de Instalatii electrice constand in: - Alimentarea și distribuția energiei electrice; - Instalații de iluminat general si de siguranta; - Instalații de prize și receptoare de putere; - Instalații de protecție împotriva loviturilor de trăsnet; - Instalații de protecție împotriva șocurilor electrice; - Instalații de panouri fotovoltaice pentru producere energie electrică (IPEPFV); - Instalație de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAl); - Instalația opto-acustică pentru grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilități; - Instalații de curenti slabi (date); • Lucrari de amenajari exterioare - trotuare, accese, spatii verzi, imprejmuire Aspectul final al corpului C-2 extins, va fi unul omogen si conform cu specificul zonei.