

## Reabilitare drumuri comunale si ulite satesti in Comuna Prunisor, judetul Mehedinti

I.D.: 101315334

Documente participare:

- ACC\_11967\_DF1220762.pdf
- PS 2-Prunisor-semnat.pdf
- SF Drumuri Prunisor\_v.21-PSG-PSG01-A2-semnat.pdf
- SF Drumuri Prunisor\_v.21-PSG-PSG02-A2-semnat.pdf
- SF Drumuri Prunisor\_v.21-PSG-PSG03-A2-semnat.pdf
- SF Drumuri Prunisor\_v.21-PSG-PSG04-A2-semnat.pdf
- SF Drumuri Prunisor\_v.21-PSG-PSG05-A2-semnat.pdf
- SF Drumuri Prunisor\_v.21-PSG-PSG06-A3-semnat.pdf
- SF Drumuri Prunisor\_v.21-PSG-PSG07-A2-semnat.pdf
- Studiu Geotehnic-semnat.pdf
- 4.Formular propunere tehnica-semnat.docx
- CU-semnat.pdf
- Expertiza Prunisor\_semnat-semnat.pdf
- Profil lung 1-Prunisor-semnat.pdf
- Profil lung 2-Prunisor-semnat.pdf
- Profile tip Prunisor-semnat.pdf
- PS 1-Prunisor-semnat.pdf
- Caiet de sarcini PE\_Reabilitare drumuri-semnat.pdf
- Avize-semnat.pdf
- SF\_Drumuri Prunisor-semnat.pdf
- 2.1.Model contract de proiectare si executie lucrari-semnat.doc
- 3.1.Formulare - procedura-semnat.doc
- FisaDate\_DF1223137.pdf
- DUAE\_CERERE\_292843.xml
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf
- ACC\_11967\_CO\_SCN1151422.pdf

---

Data publicarii	12.08.24	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.09.24	Pretul estimativ:	11.739.873,94 RON - 11.739.873,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Se dorește achiziția unui Contract de Proiectare, Asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări în scopul Reabilitării și modernizării a 11,891 km de drumuri din intravilanul și extravilanul comunei Prunisor. Se propun, conform scenariilor adoptate, următoarele elemente geometrice și tehnice pentru fiecare din caile de comunicație studiate. Suprafața totală carosabilă a drumurilor este de 53.464,55 mp. Suprafața totală a platformei drumurilor este de 63.345,31 mp. □ saparea în caseta până la cota terenului de fundare a platformei drumurilor și ulitelor; □ reprofilarea, compactarea, nivelarea și finisarea suprafeței părții carosabile și a acostamentelor; □ asternerea unui strat de fundație inferior - 25 cm de balast; □ asternere strat de fundație superior de piatră spartă impanată - 12 cm; □ asternerea stratului de legătură de 5 cm din beton asfaltic tip BADPC 22,4; □ amorsarea suprafeței părții carosabile + acostamentele consolidate; □ asternere strat de uzură 4 cm din beton asfaltic tip BAPC 16 □ realizare zidului de sprijin; □ realizare santuri și rigole pereate de beton, carosabile și de acostament; □ realizarea podete transversale Dn 400 mm, Dn 600 mm, Dn 800 mm și Dn 1000 mm; □ realizarea podete de acces la proprietăți Dn 300 mm din teava corugată și placă de beton; □ realizare montare indicatoare rutiere și marcarea longitudinală a drumurilor și ulitelor. □ Podetele transversale existente se vor decolmă de potmol împreună cu camerele de cadere ale acestora și se vor monta altele noi acolo unde este necesar conf. profilului longitudinal. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, la toate solicitările de clarificări primite cu 14 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea oferte.

---