

Lucrări de reparații curente de natura construcțiilor, înlocuire învelitoare din țiglă profilată, jgheaburi, burlane, pazie și streășină înfundată la Postul Comunal de Poliție BĂIȘOARA

I.D.: 58744126

Data publicării 12.07.21 Coduri CPV 45261900-3

Pretul estimativ: 33.390,00 RON - 33.390,00 RON

Descriere: Lucrări de reparații curente de natura construcțiilor, înlocuire învelitoare din țiglă profilată, jgheaburi, burlane, pazie și streășină înfundată la Postul Comunal de Poliție BĂIȘOARA, conform caietului de sarcini nr. 618891 din 13.04.2021 și anexele 1 și 2 la caietul de sarcini. Principalele lucrări care vor fi executate: Lucrările vor fi executate conform documentației pusă la dispoziție, în concordanță cu starea actuală a construcției și cu noile cerințe funcționale și constau în următoarele: 1. Desfacerea învelitorilor din țigle solzi sau profilate pe șipci, inclusiv desfacerea șipcilor, dolilor; 2. Înlocuirea, dublarea, suplimentarea de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi, refacerea zonelor afectate de șarpantă; 3. Consolidarea cu scoabe metalice a șarpantei (prindere căpriori, pană de coamă, popi, etc), 4. Montarea unor rigle noi (30*50 mm) de susținere a țiglei; 5. Desfacerea jgheaburilor, burlanelor; 6. Desfacerea paziei și a streășinei înfundate, repararea acestora unde este cazul; 7. Înlocuirea țiglei demontate, cu țiglă nouă, (sistem complet: laterale, coame, coamă ramificație, dolii) asigurată de către ofertant, care să satisfacă cerințele minime descrise în anexa nr. 1 a prezentului caiet de sarcini; Lateralele, coamele, țiglele de capăt, streășină și țiglele din zona doliei se fixează în cuie de șipci pe suport. 8. Înlocuirea jgheaburilor și burlanelor. Fixarea burlanelor pe verticală se va face în minim 3 puncte. 9. Îmbrăcarea paziei cu tablă plană (profil L) - asigurate de către ofertant, conform specificațiilor tehnice descrise în anexa nr. 1; 10. Înlocuirea/îmbrăcarea streășinei înfundate cu tablă cutată de culoare apropiată țiglei - maro RAL 8017, așezată pe suport de lemn, cutele fiind perpendiculare pe clădire; 11. Montare șarpantă din lemn pe terasă și acoperire cu tablă cutată conform specificațiilor tehnice descrise în anexa nr. 1. 12. Recondiționarea hornurilor cu mortar pe exterior unde este cazul respectiv îmbrăcarea lor cu tablă plană de culoare apropiată țiglei în exterior (de la țiglă până la capatul hornului); 13. Curașenia frontului de lucru și transportul molozului rezultat în urma lucrărilor. Materialele necesare realizării lucrărilor vor fi asigurate și transportate de către ofertant sau prin grija sa. Nota: 1. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunțul de participare și fișa de date a achiziției Secțiunea I.1), respectiv 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 2. Raspunsurile la solicitarile de clarificări cu privire la documentația de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Secțiunea "Documentație, clarificări și decizii" din cadrul anunțului de participare/anunțul de participare simplificat. 3. Autoritatea contractantă stabilește următorul termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: - termen - limita: a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor precizată în anunțul de participare/anunțul de participare simplificat.