

Construire Centru de colectare cu aport voluntar și depozitare temporară deșeuri în comuna Ariceștii Rahtivani

I.D.: 87943984

Documente participare:

- devize fara valori .pdf
- 05_Formulare pentru ofertanti-10.10.2023.doc
- PTDE REV2.pdf
- 04_Instructiuni suplim.elab.oferte-09.10.2023_semnat docx.pdf
- 02_CS_Executie-09.10.2023_rev 2_semnat.pdf
- FisaDate_DF1193040.pdf
- 06_Model contract executie-09.10.2023_rev 2.pdf
- DUAE_CERERE_242416.xml

Data publicarii	11.10.23	Coduri CPV	45213221-8 45112350-3 45255120-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	31.10.23	Pretul estimativ:	3.906.249,10 RON - 3.906.249,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin proiectul tehnic se propun a fi executate lucrari pentru amenajarea unei platforme care să deservească la colectarea deșeurilor voluminoase. Descrierea completă a lucrărilor se regăsește în Proiectul tehnic aferent achiziției, parte a prezentei documentații de atribuire. - caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, și de performanță pentru cele descrise sunt cele prezentate în proiectul tehnic aferent. Valoarea estimată totală este 3.906.249,10 RON fara TVA, din care: - cap. 2 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 99.051,39 RON - cap. 4.1 - construcții și instalații cap. 4.1: 3.559.131,07 RON - cap. 4.2 - montaj utilaje și echipamente tehnologice și functionale: 16.245,65 RON - cap 4.3 - utilaje, echipamente tehnologice și functionale cu montaj: 85.659,00 RON - cap. 5.1.1 -lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 84.243,59 RON, - cap. 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului: 61.918,40 RON. Valoarea estimată totală a achiziției de lucrări a fost determinată pe baza devizului general aferent proiectului. Obiectivul propus va fi structurat astfel: o Rampa acces platforma descărcare deșeuri; o Platforma descărcare deșeuri; o Alee carosabila pentru platforma descărcare deșeuri; o Zona containere acoperite; o Copertina metalica; o Zona compost de grajd; o Zona administrativa; o Amenajare spațiu verde; o Realizare împrejmuire; o Alimentare cu curent electric; In ceea ce privește instalațiile, alimentarea cu curent electric se va face din surse alternative (surse de energie regenerabile), o Colectarea și evacuarea apelor de pe platforma; o Realizare acces auto în interiorul centrului de colectare selectiva a deșeurilor; Capacitatile fizice sunt următoarele: o Suprafața totală de intervenție =4112 mp o Suprafața platforma =2802 mp o Rampe de acces =408 mp o Lungime bordura 20x25 =239 ml o Suprafața spațiu verde =1256 mp o împrejmuire teren =257 ml Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.