

## Contract livrare si montare paturi detentie din otel

I.D.: 2926778

Data publicarii	16.06.14	Coduri CPV	39143110-0
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Livrarea si montarea a 214 bucati ansambluri a câte 2 (doua) paturi suprapuse, precum si 5 paturi pe un nivel la care se urmaresc, cel putin, urmatoarele specificatii: a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, realizate din otel, profile laminate si tabla groasa, rigidizate prin sudura, incastrate in pardosea cu elemente de prindere tip ancore Hilti, cu urmatoarele caracteristici : o teava laminata din otel cu diametrul de 42 mm, grosime otel 4 mm pentru piciorul patului o teava laminata din otel, rectangulara, cu dimensiunile laturilor de 50 mm respectiv 30 mm, grosime otel 4 mm pentru reazem o tabla din otel, cu grosimea de 2 mm, perforata, avand perforatii rotunde, dispuse in model esalonat, cu diametrul gaurii de 8 mm, pasul intre gauri de 30 de mm, pentru blatul patului o tabla cu grosimea de 6 mm, folosita pentru gusee de rigidizare o tabla cu grosimea de 4 mm, folosita pentru talpile picioarelor, cu rol de prindere in pardosea cu ancore Hilti. o Teava laminata din otel, rectangulara, cu dimensiunea laturilor 30mm x 20 mm , grosimea otelului de 3 mm folosita pentru rigidizarea de mijloc a blatului de pat o Teava laminata din otel, rectangulara laturile 40 mm respectiv 20 mm grosimea otelului 2 mm, pentru scara o Teava laminata din otel, rotunda, cu diametrul de 27 mm, grosimea otelului de 3 mm, pentru scara. b) primul pat se pozitioneaza la 550 mm, cel de-al doilea la 1.625 mm, ambele distante fiind calculate de la pardoseala; c) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scari metalice, fixata prin îmbinari nedemontabile de ambele paturi; d) dimensiunile de constructie ale acestuia, de regula, nu depasesc 900 mm latime si 2.000 mm lungime; e) se fixeaza direct în pardoseala, utilizând bolturi securizate; f) este confectionat din otel; g) suprafata utila a patului este confectionata din foaie perforata de otel, cu margini de siguranta rotunjite in jurul perimetrului pe muchiile frontale si laterale. Termenul de livrare si montare pentru cele 214 bucati ansambluri a câte 2 (doua) paturi suprapuse, precum si 5 paturi pe un nivel, este de maxim 50 de zile. Datoria conformatiei camerelor se va introduce câte un pat care va fi ansamblat în camere cu cel de deasupra si legatura sudata a scarii si a celor doua paturi va fi efectuata în camerele de detinere, precum si fixarea în pardosea si perete a acestora, fara a afecta zugraveala spatiului de detinere. Camerele permit montarea a doua asemenea ansamble în camera, pe lungime.