

## Executie lucrări în cadrul proiectului "Infiintare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Marginea, județul Suceava"

I.D.: 91074246

Documente participare:

- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 6. Formulare.docx
- SCAN PTE instalatii CAV Marginea.pdf
- Studiu geo.pdf
- Studiu topo.pdf
- Fise tehnice.pdf
- FisaDate\_DF1199705.pdf
- SCAN PTE CAV Marginea.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_255136.xml

---

Data publicarii	22.12.23	Coduri CPV	45262600-7 45310000-3 45332400-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.01.24	Pretul estimativ:	2.302.975,09 RON - 2.302.975,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări aferente obiectivului de investitii "Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Marginea, județul Suceava" , cu finanțare din PNRR / Componenta C3 – Managementul deșeurilor în valoare estimata de 2.302.975,09 lei fără TVA. Activitățile propuse prin proiect cuprind investițiile necesare înființării unui centru de colectare prin aport voluntar care va asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem "door-to-door", respectiv: deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din envelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări. Lucrările propuse constau în realizarea unui centru de colectare prin aport voluntar, prin amenajarea unei zone a terenului cu următoarele construcții sau dotări: - Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; - Platformă betonată pentru amplasarea containerelor tip baracă; - Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; - Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție; - Copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise; - Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse de stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă-acționare manuală; Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută și cu: - Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; - Stâlpi de iluminat și camere de supraveghere (8 bucăți). - Cântar carosabil pentru camioane, 8x3m, 50 to, suprateran; - Scară metalică mobilă OL ZN (2 bucăți). Conform listelor de cantități din devizul general, valoarea estimată include: Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților = 42.996,36 lei fără TVA; Cap. 4.1. Constructii si instalatii = 1.895.608,73 lei fara TVA; Cap. 4.2. Montaj utilaj tehnologic = 17.600,00 lei fără TVA; Cap. 4.3.2. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj- în sarcina autorității contractante = 246.770,00 lei fără TVA Cap. 5.1. Organizare de șantier = 100.000 lei fara TVA, din care: 5.1.1. Lucrări de construcții = 45.000 lei fără TVA, 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier = 55.000 lei fără TVA, Total lucrări = 2.001.205,09 lei fără TVA ; Total dotări + cheltuieli conexe = 301.770,00 lei fără TVA; Total valoare estimată = 2.302.975,09 lei fără TVA.

