

Executie lucrări complementare (acoperiș sală de sport la Școala Generală nr.25) Contractului de execuție lucrări nr.25/31.03.2021 și AA2 la obiectivul de investiții "Construire sala sport la Școala Generală nr.25" din Timișoara, cod SMIS 2014+: 122504

I.D.: 69944803

Data publicarii	08.06.22	Coduri CPV	45214000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.068.669,99 RON - 1.068.669,99 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: In baza contractului vor fi executate lucrari complementare (acoperiș sală de sport la Școala Generală nr.25) Contractului de execuție lucrări nr.25/31.03.2021 și AA2 pentru realizarea obiectivului de investiții "Construire sala sport la Școala Generală nr.25" din Timișoara, cod SMIS 2014+ :122504, în conformitate cu documentația tehnico-economică, faza Proiect Tehnic nr.148/2014 revizuit 2021 Se vor executa următoarele lucrări: - realizare acoperiș cu structură metalică spațială plană cu structură din oțel - grinzi principale, grinzi secundare și grinzi de stabilizare R15-A1; - membrană PVC gr.1,5 mm armată cu fibră din sticlă, clasa B, s2-d1; - Termoizolație din vată minerală bazaltică densitate 160 kg/mc, gr.14 cm, EI 60; - Folie PVC - barieră vapori gr.1 mm clasa E; - Tablă cutată LTP gr.0,88 mm, h=153 mm, protecție cu vopsele termosfumante EI15-A1; - Luminator din tâmplărie de aluminiu și plăci din policarbonat translucid gr.25 mm, cu 4 trape automate pentru ventilare și defumare, cu balamale fixe și acționare mecanică. Dimensiunile luminatorului vor fi 4,14 m x 27,88 m. Structura de sprijin a luminatorului se va realiza din țevi din oțel laminat 80mmx40mmx4mm verticale (h=200mm) fixate pe țeava orizontală din oțel laminat 80mmx40mmx4mm (l=27000mm), la interax 1,55 m. Închiderile interioare și exterioare ale structurii se fac cu plăci OSB gr.18mm și plăci de polistiren extrudat gr.2 mm. Soluția de conformare a ochiurilor fixe și mobile, precum și soluția de montaj a luminatorului va fi furnizată de producător și prezentată proiectantului și executantului pentru aprobare. Lucrările prevăzute în prezentul Caiet de sarcini se vor corela cu lucrările de structură prevăzute în Contractul de execuție lucrări nr.25/31.03.2021/AA2. Durata de realizare a investiției este de 7 luni.
