

## **Executie lucrari la obiectivul "RETEA DE APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE APARTINATOARE ORASULUI BREZOI", Judetul VALCEA.**

I.D.: 102032101

Documente participare:

- FisaDate\_DF1224455.pdf
- AVIZE DOC.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare si modele de documente.docx
- Liste de cantitati.pdf
- Model de Contract de executie lucrari cu ACC.docx
- PT PARTE DESENATA.pdf
- PT PARTE SCRISA.pdf
- DUAE\_CERERE\_297431.xml

---

Data publicarii	29.08.24	Coduri CPV	45232400-6 45252100-9 45310000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.09.24	Pretul estimativ:	9.617.988,05 RON - 9.617.988,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: In cadrul proiectului se propune realizarea retelei de canalizare menajera cu o lungime de 8.037,00 m din conducte PVC D 200 mm si D 250 mm si 3598,00 ml conducte refulare din PEHD PN I 0 D 90 mm. Reteaua de canalizare menajera cuprinde conductele de canalizare menajera ce urmaresc trama stradala si colectoarele care conduc apele menajere catre statiile de pompare. Reteaua proiectata va fi din conducte de PVC D 200 mm si D 250 mm, imbinat cu mufa si garnitura de cauciuc. Lungimea colectorului proiectat este de 8.037 m, pe care s-au prevazut 158 camine de vizitare, in conformitate cu prevederile STAS 305 I/91. Au fost luate in studiu localitatile apartinatoare orasului Brezoi si anume: Pascoaia si Valea Jui Stan. Pe langa lucrarile prezentate mai sus s-au mai prevazut : - desfacerea si refacerea sistemului rutier afectat in urma executarii retelei de canalizare; - spargerea si refacerea lucrarilor din beton intalnite pe traseu (podete, rigole, etc.); - pentru racordarea la canalizare a gospodariilor s-au prevazut piese speciale din PVC pentru racord, acolo unde racordarea nu se face in camin de vizitare. Principalele constructii prevazute pentru reseaua de canalizare sunt statiile de pompare si caminele (camine de vizitare, intersectie, camine de spalare etc.) Pe traseul canalizarii sunt prevazute camine de vizitare la distante de circa 50 - 60 m in aliniament si la schimbarile de directie. Caminele de vizitare se vor realiza din elemente prefabricate de beton si vor fi prevazute cu capace din material compozit. Valoarea estimata a contractului este de 9.617.988,05 lei fara TVA conform indicatorilor tehnico economici - Devizul General al obiectivului aprobat in sedinta de consiliu local Brezoi format din capitolele: CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 9.525.905,00 lei 4.1. Constructii si instalatii 9.208.305,00 lei 4.2. Montaj utilaje echip tehnologic si functionale 317.600,00 lei CAPITOLUL 5. Organizare de santier 92.083,05 lei 5.1. Organizare de santier 92.083,05 lei "Cheltuieli diverse și neprevăzute" înseamnă o suma reprezentand procentul de maxim 10 % din valoarea ofertata aferenta contractului de achizitie publica, reglementat de art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe parcursul derularii contractului, necuprinse în lucrările contractate initial și prețul contractual, modificari ce pot fi incidente in perioada de valabilitate a contractului și nu reprezintă modificări substanțiale ale acestuia și care se plătesc Antreprenorului, numai cu aprobarea Achizitorului si nu necesita aplicarea unei proceduri de atribuire. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

