

**Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru calea ferata si spatii depozitare in zona statiei CF Episcopia Bihor: • obiect 1- Linii - Racord direct din linia II CF km 660+440 statia Episcopia Bihor pentru linia ferata industrială SC Confectii Vaslui SA • obiect 2 -Instalatii -Racord CF-CED - Instalatii SCB si Instalatii de topire a ghetii si zapezii**

I.D.: 77042450

Data publicarii 04.01.23 Coduri CPV 45234100-7

Pretul estimativ: 4.627.736,40 RON - 4.627.736,40 RON

Descriere: În cadrul proiectului "Construire linii si platforme de incarcare-descarcare pentru calea ferata si spatii depozitare in zona statiei CF Episcopia Bihor", pentru realizarea accesului feroviar la terminal în conformitate cu Avizul MTI nr. 162/171/21.10.2022, proiectul tehnic nr. 337/2020 prevede execuția următoarelor lucrări: • Obiect 1: Construirea joncțiunii și modificarea infrastructurii cfr din linia II directă, stația c.f. Ep. Bihor - km 660+440 Linia ferată industrială nou construită se va racorda direct la infrastructura feroviară din linia II directă (afereantă liniei curente 400 Episcopia Bihor - Halmeu), din stația cf Episcopia Bihor. Punctul de racord al SC. CONFECȚII VASLUI SA. se află la km cfr 660+440 și se compune din: schimbătorul de cale nr.16A, nou introdus care va fi de tip 49, tg 1/9, raza 190 m, deviație dreapta, pe traverse de lemn noi, cu lungimea de 27,14 m și va fi centralizat electrodinamic. • Obiect 2: Instalații - racord CF CED - Instalații SCB și Instalații de topire a ghetii și zăpezii Schimbătorii de cale noi introduși vor fi integrați în instalația CED CR -3 existentă în stația CF Episcopia Bihor, cu circuite de cale" cu alimentare permanentă în 75 Hz" ceea ce impune lucrări noi de semnalizare și centralizare