

## **FURNIZARE PRODUSE NECESARE EXECUTIEI LUCRARI DE MODERNIZARE pentru INT si modernizare PTA SCHITU - Alba Iulia**

I.D.: 32141968

---

Data publicarii	20.11.18	Coduri CPV	31220000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 785.000,00 RON - 785.000,00 RON

---

Descriere: ACHIZITIE PRODUSE NECESARE EXECUTIEI LUCRARI DE MODERNIZARE pt PTA Alba Iulia - SCHITU 1.1. PTC nr. 17: Post de transformare compactizat in anvelopa de beton de max. 800KVA echipat cu: -doua celule de linie cu intrerupatosre in vid si separatoare in SF6; - o celula de linie cu separator in SF6; - o celula transformator cu separator in SF6 si sigurante fuzibile; -transformator 400kVA cu pierderi reduse; -TDRI cu 14 plecari cu intrerupatoare debrosabile In=250A; -motorizare pentru celulele de linie, analizor de retea, releu de protectie la intreruperea nulului, a fazei si la maxima tensiune, dulap de servicii interne, baterie de acumulatori, redresor 230Vca/24Vcc, sistem antiefractie si antiincendiu, dulap UCMT si prevazut cu integrare in sistemul SCADA buc 1.00 1.2. PTC nr. 132 Post de transformare compactizat in anvelopa de beton de max. 800KVA echipat cu: -doua celule de linie cu separatoare in SF6; - o celula de linie cu separator in SF6 si sigurante fuzibile; - transformator 400kVA cu pierderi reduse; -TDRI cu 16 plecari cu intrerupatoare debrosabile In=250A; -motorizare pentru celulele de linie, analizor de retea, releu de protectie la intreruperea nulului, a fazei si la maxima tensiune, dulap de servicii interne, baterie de acumulatori, redresor 230Vca/24Vcc, sistem antiefractie si antiincendiu, dulap UCMT si prevazut cu integrare in sistemul SCADA buc 1.00 1.3. PTC nou: Post de transformare compactizat in anvelopa de beton de max. 800KVA echipat cu: -doua celule de linie cu separatoare in SF6; o celula transformator cu separator in SF6 si sigurante fuzibile; - TDRI cu 14 plecari cu intrerupatoare debrosabile In=250A; -transformator 400kVA cu pierderi reduse; -motorizare pentru celulele de linie, analizor de retea, releu de protectie la intreruperea nulului, a fazei si la maxima tensiune, dulap de servicii interne, baterie de acumulatori, redresor 230Vca/24Vcc, sistem antiefractie si antiincendiu, dulap UCMT si prevazut cu integrare in sistemul SCADA buc 1.00

---