

Lucrări de reparație pentru ridicare restricții de viteză pe aparate de cale - SRCF Craiova

I.D.: 47032810

Data publicarii	10.06.20	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.999.308,00 RON - 1.999.308,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: În cadrul lucrărilor se vor înlocui un număr de 4 aparate de cale complete nr. 2, 6, 1 și 5R, cu suport metalic de fixare electromecanism de macaz tip EM5 în sistemul de montare în consolă pe traverse din beton la schimbător de cale tip P și set bare reglabile echipate pentru electromecanism de macaz EM5, tip 60, raza 300, tangenta 1/9, ace flexibile deviație stânga, MTB în Stația Gura Motrului; Traverse lemn normale, esență lemnoasă STEJAR - dimensiune 2.60 m = 180 buc.; Traverse speciale pod, esență lemnoasă STEJAR, dimensiune 0.24x0.24x2.6m = 125 buc.; Traverse speciale aparate cale esență lemnoasă STEJAR, dimensiune (2.6 - 4.2) = 110 buc.; Traverse beton armat T26 placate = 150 buc.; Șurub SI 22*75 cu piuliță M 22*22 = 2484 buc.; Tirfoane B2 = 3768 buc; Plăcuțe de cauciuc K 60 L = 942 buc.; Plăcuțe de cauciuc K 60 B = 300 buc.; Plăcuțe de polietilenă K 60 = 942 buc.; Șurub orizontal de prindere a traverselor de structura podului = 250 buc.; Joantă izolantă lipită tip 65 x 15 ml = 4 buc.; Cupoane de racordare 60/ 65 de 10 ml = 16 buc; Piatră spartă pentru balastarea liniilor CF 31.5 - 63 mm = 80 m.c.; Valoarea totală estimată a lucrărilor executate = 1.999.308 lei fără TVA Se vor avea în vedere prevederile caietului de sarcini.
