

## **MODERNIZARE PUNTE PIETONALA ACCIDENTAL CAROSABILA PESTE RAUL TELEAJEN,SAT PANTAZI**

I.D.: 74257685

Documente participare:

- FisaDate\_DF1161879.pdf
- DEVIZ GENERAL-semnat.pdf
- 02 Caiete sarcini-Punte Valea Calugareasca-semnat.doc
- LISTA CANTITATI-semnat.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI-semnat.pdf
- FORMULARE punte CORA-semnat.docx
- DUAE\_CERERE\_198058.xml

---

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	45221100-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.10.22	Pretul estimativ:	1.000.340,00 RON - 1.000.340,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: MODERNIZARE PUNTE PIETONALA ACCIDENTAL CAROSABILA PESTE RAUL TELEAJEN,SAT PANTAZI, refacerea unor portiuni din zonele afectate, dupa cum urmeaza: -- Montarea elementelor lipsa (antretoaze , rigidizari, contravantuiri, console de trotuar, diagonale ) la infrastructuri (palee ) si suprastructura; - inocuirea elementelor ce nu pot fi reparate la infrastructuri si suprastructura; - consolidarea infrastructurilor existente ; - consolidarea tablierului pe ultimile 4 deschideri (care nu au fost reabilitate in anul 2005); - montarea unei table groase, cu suprafata aderenta, peste cea existenta pe tablier, pentru consolidarea tablierului; - prevederea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie; - Refacerea parapetului pietonal pe zonele cu degradări si montarea de zăbrele; - protejarea tuturor elementelor metalice ale infrastructurilor si suprastructurii împotriva coroziunii; - completarea umpluturilor la rampe in vederea unei racordări corecte punte -rampe; - racordarea platformei rampelor de acces la caracteristicile punții (lățime , cotă roșie ); - înlocuirea tablelor de la aripile culeelor pentru asigurarea terasamentului din rampa; - executarea de scari si casiuri pe zona de racordare punte-rampe; - consolidarea radierelor pilor (P1-P5) afuiate prin executia unor camasuilei/subzidiri incastrate minim 1.00m in patul albiei; Descrierea lucrarii si caracteristicile tehnico-constructive ale puntii pietonale sunt relatate pe larg in proiectul tehnic.

---