

## **Execuție lucrări de intervenție privind realizarea obiectivului "RENOVARE SEDIU UAT MERGHINDEAL, CORP C1 ȘI CORP C2, COMUNA MERGHINDEAL, JUD. SIBIU" finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - reluata**

I.D.: 96858016

Data publicării 07.05.24 Coduri CPV 45321000-3

Pretul estimativ: 3.278.212,30 RON - 3.278.212,30 RON

Descriere: Lucrarile din cadrul contractului de achizitie publica de lucrari de tip "executie" - " Execuție lucrări de intervenție privind realizarea obiectivului "RENOVARE SEDIU UAT MERGHINDEAL, CORP C1 ȘI CORP C2, COMUNA MERGHINDEAL, JUD. SIBIU" finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ și bugetul local, sunt grupate în următoarele lucrari principale: A) ETAPA I - execuția lucrărilor va cuprinde: ORGANIZARE DE ȘANTIER - Lucrări de împrejmuire șantier, organizarea circulației în interiorul șantierului, alimentarea cu utilități în interiorul șantierului, dotările social - sanitare în cadrul șantierului, dotarea șantierului cu mijloace de stingere a incendiilor, truse sanitare de prim ajutor, asigurarea locurilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor; Lucrări de desfacere elemente construcții și instalații; Lucrări de realizare a recompartimentărilor interioare, lucrări de rezistență; Lucrări de realizare a planșeelor clădirii, montajul elementelor de învelitoare pentru șarpantă, inclusiv sistem de preluare ape meteorice; Lucrări de arhitectură și rezistență, scări de evacuare, soluție avizată de DJC Sibiu și ISU Sibiu; Lucrări de termoizolare planșeu peste sol-subsol; Lucrări de termoizolare anvelopă vitrată; Lucrări de termoizolare anvelopă opacă; Lucrări de termoizolare planșeu peste etaj; Lucrări de ignifugare elemente din lemn, inclusiv elemente structurale și nestructurale; Lucrări de amenajări interioare, finisaje, pardoseli, zugrăveli, acces centrala termică; Lucrări de instalații sanitare; Lucrări de instalații termice; Lucrări de instalații termice sala Centrala Termică, inclusiv echipamente tehnologice; Lucrări de instalații ventilare cu recuperare de căldură, inclusiv echipamente tehnologice ; Lucrări de instalații electrice iluminat; Lucrări de instalații electrice iluminat de siguranță; Lucrări de instalații electrice de prize; Lucrări de instalații electrice de forță; Lucrări de instalații cu rol la securitate la incendiu, soluție avizată de ISU SIBIU; Lucrări de instalații electrice pentru protecția contra tensiunilor accidentale de atingere; Lucrări de instalații electrice de protecție contra tensiunilor atmosferice; Lucrări de instalații fotovoltaice, conexiuni electrice, amplasare panouri fotovoltaice; Lucrări de instalații electrice de curenți slabi; Lucrări de instalații detecție, semnalizare și alarmare la incendiu; Lucrări de instalare/montaj stație încărcare auto și iluminat exterior; B) ETAPA II - etapa de finalizare va cuprinde: Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări metrologice ale utilajelor aferente investiției care impun avizare, autorizare etc. Recepția la terminarea lucrărilor; Recepția finală a lucrărilor. Valoarea estimată a contractului de achiziție NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevăzute stabilita în bugetul proiectului (deviz general conf. HG 907/2018, cap. 5.3.in valoare de 184.824,13 lei fara TVA), aceasta putând fi accesata, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume (Cheltuielile diverse și neprevazute NU vor face obiectul ofertei financiare). De asemenea, valoarea estimată a viitorului contract de achiziție publică, nu conține alte sume necesare implementării cum ar fi sume provizionate, rezerve de implementare, cheltuieli incidentale. Contractul se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 12 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.