
Lucrari de montaj cu alpinisti utilitari

I.D.: 55925889

Data publicarii	08.04.21	Coduri CPV	45255400-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 85.000,00 RON - 85.000,00 RON

Descriere: Serviciul presupune inlocuirea completa a sistemului de ancorare a cosurilor de fum centrala termica industriala si reconditionarea elementelor de imbinare structurale, conform cerintelor de siguranta actuale, privind siguranta in exploatare a instalatiilor. ETAPELE LUCRARILOR : 1. Inlocuirea tuturor cablurilor metalice de ancorare (cabluri metalice certificate cu WLL minim 1.5 tone si cu un coeficient de siguranta 5) 2. Inlocuirea sistemului de prindere al cablurilor (bride metalice certificate) 3. Reconditionarea sistemului de intindere al cablurilor (intinzatoare metalice) 4. Reconditionarea suprafetelor ruginite la toate imbinarile sudate; (imbinarile sudate de la flansa ce formeaza baza de sprijin si imbinarile flansei de la horn) 5. Reconditionarea suprafetelor ruginite la toate imbinarile mecanice ; (imbinarile surub / piulita ce imbina baza hornului, cu hornul propriuzis) 6. Inlocuirea prezoanelor rupte. (inlocuire prezoanelor lipsa sau degradate) Reconditionarea presupune : • indepartarea mecanica si chimica a stratului de rugina; • gruduirea si vopsire epoxidica a tuturor elementelor de imbinare la hornurile centralei termice. Inlocuirea sistemului de ancorare presupune: • alinierea hornurilor prin ghidare laser; • tensionarea progresiva a cablurilor; • montarea prezoanelor cu chei dinamometrice certificate. Pretul include materialele, consumabilele, manopera, taxele si impozitele aferente
