

Construire Centru de zi comuna Coroieni, strada Principala

I.D.: 18994288

Data publicarii	11.04.17	Coduri CPV	45215221-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.04.17	Pretul estimativ:	283.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Lucrarile de constructie ale imobilului vor consta in: Constructia propusa CENTRU DE ZI DIN COMUNA COROIENI Caracteristici: ? Regim de inaltime: Parter; ? Infrastructura: Fundatii continue din beton armat; ? Suprastructura: Pereti portanti din zidarie; ? Inchideri exterioare: Caramida; ? Compartimentari interioare: Caramida; ? Tamplarie exterioara: Tamplarie din lemn cu geam termopan; ? Tamplarie interioara: Usi din lemn; ? Termoizolatie exterioara: Termosistem 10 cm. Inchiderile exterioare se vor face cu pereti din caramida, acoperisul fiind realizat sub forma unei sarpante din lemn cu invelitoare din tigla ceramica, iar peretii de compartimentare interiori se vor realiza din zidarie de caramida sau BCA, cu o grosime mai mica. Constructia se va incadra in conform P100-1-2006 : III - Cladire de tip curent si categoria de importanta C. Accesul se face pe latura nord-estica, dinspre aleea de acces ce porneste din DJ109F. Vor fi realizate si amenajarile exterioare (alei de acces, terase, spatii verzi, rigole, jardiniere, etc) conform proiectului. Utilitatile se vor asigura prin racordare la retelele publice existente in zona. Energia termica va fi asigurata prin instalati ainterioara d eincalzire avand centrala termica cu functionare pe combustibil solid, tip lemn, amplasata in interiorul cladirii, intr-un spatiu special amenajat, cu acces direct din exterior. Finisajele utilizate vor fi: ? Pardoselile vor fi din gresie ceramica antiderapanta (cu plinta aferenta - acolo unde nu avem faianta pe pereti) si covor PVC Peretii vor fi finisati cu vopsea lavabila in culori deschise, iar in incaperi precum -grupuri sanitare - se va monta faianta pe pereti-preferabil pe toata inaltimea. Tavanul va fi finisat prin placare cu gips carton si vopsea lavabila. Pentru asigurarea functiunii principale a investitiei, cladirea va fi echipata cu urmatoarele: Instalati a electrica de iluminat si prize; Instalati a electrica de iluminat de siguranta; Instalati a electrica de sesizare si semnalizare a incendiilor; Instalati a electrica de curenti slabi; Instalati a de protectie prin legare la pamant - impamantare; Instalati a electrica de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice - paratrasnet; Instalati a interioara de incalzire; Centrala termica cu functionare pe combustibil solid tip lemn; Instalati i sanitare de apa rece si apa calda; Dotarea cu obiecte sanitare; Instalati i sanitare de colectare a apelor uzate si apele menajere; Instalati i pluviale. Detalii constructive ale cladirii : -suprafata construita cladire = 189.35 mp -suprafata utila cladire= 150.38 mp -suprafata totala = 189.35 mp Constructia si compartimentarea cladirii se va face tinand cont de functiunile centrului de zi, rezultind urmatoarele incinte : -Windfang 3.90 m2; -Hol:15.60 m2; -Sala de joaca/studiu:26.32 m2; -Sala mese:29.78 m2; -Oficiu servire masa regim catering: 9.50 m2; -Birou asistent:9.00 m2; -Cabinet psihologic:9.00 m2;
