

---

## **LUCRĂRI - MODERNIZARE DRUM STRADA LĂSTARULUI 1, L=0,200 KM, ÎN COMUNA OARJA, JUDEȚUL ARGEȘ**

I.D.: 70048330

---

Data publicarii	06.06.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 371.959,19 RON - 371.959,19 RON

---

Descriere: LUCRARI DE EXECUȚIE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI, pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE DRUM STRADA LĂSTARULUI 1, KM 0+000 (D.J. 503) - KM 0+200 (POARTA CIMITIR), L=0,200 KM, ÎN COMUNA OARJA, JUDEȚUL ARGEȘ”, conform ofertei publicate: Tronsonul de drum propus pentru modernizare cu îmbrăcăminte asfaltică, se formează din drumul județean D.J. 503, la poziția kilometrică 132+580, se desfășoară în extravilanul comunei pe o lungime de L=200,70 m. Viteza de proiectare adoptată este de 25-30 km/h. În profil transversal proiectul prevede: - Lățime parte carosabilă - 4.00 m, - Lățime acostamente - 0.50 m, - Pante transversale carosabil, spre axul drumului în aliniament - 2,5%, - Pante transversale acostamente din asfalt, spre axul drumului - 2,5%. Amenajarea părții carosabile proiectate se va face cu următoarea structură rutieră: - 4 cm strat de uzură BAPC 16 rul 50/70, - 6 cm strat de legatură BADPC22.4, - 15 cm piatră spartă, - 40 cm fundație de balast. Scurgerea apelor se va realiza atât prin profilul longitudinal cât și prin profilul transversal, apele fiind dirijate prin intermediul pantelor transversale și longitudinale către axul drumului și descarcate la podețe din rigole prefabricate acoperite cu placuțe tip pișcot. Pentru asigurarea siguranței circulației, sunt prevăzute marcaje longitudinale, transversale și indicatoare rutiere. Categoria de importanță „C” - „normală” - conform HG 766/1997. Atașat P.T.+C.S.+D.E MODERNIZARE DRUM STRADA LASTARULUI 1.pdf

---