
Amenajare spațiu aferent magazinului de bijuterii Bucuresti, Bd. Ion Mihalache

I.D.: 40828494

Data publicarii	18.12.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Prin derularea contractului de achiziție se vor executa lucrări de reparații la pereți și tavane, zugrăveli, montare pardoseli, modificări, reparații și extinderi sistem iluminat și electricitate și modificări, reparații și extinderi instalații termice și sanitare. Lista de lucrari necesare: 1. Desfacere pereti si tavane din rigips - 377 mp; 2. Desfacere pardoseli din gresie - 93,9 mp; 3. Tavan fals executat cu placi de gips-carton, montat pe schelet metalic, cu elemente de fixare directa - 43,2 mp; 4. Tavan fals executat cu placi de gips-carton, montat pe schelet metalic, cu elemente de suspendare, izolat cu vata minerala - 43,2 mp; 5. Placare pereti, cu gips carton, pe structura metalica - 142,5 mp; 6. Scafe de lumina la tavane suspendate din gips carton - 30,240 m; 7. Finisaj interior prin glet de ipsos la pereti, tavane de 3 mm grosime - 220 mp; 8. Glet fin pentru pereti interiori - 220 mp 9. Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos - 220 mp; 10. Executare pardoseli decorative cu placi gresie pentru trafic intens (model spic) - 43,2 mp; 11. Cablu pentru energie electrica montat liber prin asezare, cablu avand conducte cu sectiunea pana la 16 mm montat pe pod de cabluri existent in canale - 100 m; 12. Banda led 220 V - 120 m; 13. Priza bipolară simplă sau dublă, construcție normală sau impermeabilă, montată îngropat - 10 buc; 14. Comutator unipolar serie construcție normală sau impermeabilă, montat îngropat - 3 buc; 15. Inlocuit vas wc cu vas faiantat portelanat cu rezervor apa, teava spalare - 1 buc; 16. Teava material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune - 60 m; 17. Robinet reglaj, montare inaintea armaturilor de la obiecte sanitare - 12 buc; 18. Transport moloz cu auto - 14 tone; 19. Transport materiale cu auto - 20 tone.
