

Proiectare si executie lucrari in cadrul proiectului: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI AUTOMATIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII AFERENTE PLOTULUI SPP 10 O.U.A.I. TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI

I.D.: 58402516

Documente participare:

- 1. Documentatie de atribuire -Formulare 10.pdf
- 2. Caiet sarcini Tecuci 10 .pdf
- 3. Certificat urbanism Tecuci 10.pdf
- 4.1 DALI partea scrisa Tecuci 10.pdf
- 4.2 DALI partea desenata Tecuci 10.pdf
- 5. Expertiza tehnica Tecuci 10.pdf
- 6. Studiu topo Tecuci 10.pdf
- 7. Grafic investitie actualizat Tecuci 10.pdf
- FisaDate_DF1117191.pdf
- DUAE_CERERE_126500.xml

Data publicarii	30.06.21	Coduri CPV	45232120-9 43323000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	16.07.21	Pretul estimativ:	4.445.018,86 RON - 4.445.018,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie: "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI AUTOMATIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII AFERENTE PLOTULUI SPP 10 O.U.A.I. TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI" SPP 10 deservește terenurile Plotului SPP 10, situate pe raza teritorială a localitaților Tecuci Furceanii Noi, pe o suprafață conform protocol de 807ha și o suprafață real masurata de 756ha. Plotul SPP 10 are două conducte secundare care distribuie apa prin intermediul a 17 antenecu o lungime totală L = 12.468mși este deservit de Stația de punere sub presiune SPP 10. -antenele A13, A14, A15, A16, A17 și A18alimentate din CS8, cu o lungime L = 1440m; -antenele A21, A22, A23, A24, A25, A26,A27, A28, A29, A30și A31alimentate dinCS9, cu o lungime L=2792m. Lungime totală conducte = 16.700m. S-a prevăzut înlocuirea tronsoanelor de plecare din SPP a conductelor secundare. Se impune ca necesitate reechiparea cu 4+1 pompe noi cu ax vertical. Este necesară și înlocuirea, vanelor de separație, compensatorilor de montaj și a clapetelor de sens si sunt necesare electrovane de separație pe conductele secundare și pe antene. Se propune înlocuirea grătarului și a sitei cu un grătar des cu acționare manuală. Se impune ca necesitatea realizarea unui nou sistem de automatizare integrat SCADA cu protecții și blocaje. Se prevede realizarea unei noi instalații de aerisire / dezaerisire. Se va monta un debitmetru electromagnetic. Sunt necesare lucrări de reabilitarea a tencuiei planșeului și a cuvei stației de pompare. Se prevăd lucrări de desfacere refacere a tencuieiilor, vopsitorii, refacerea terasei, hidroizolației și înlocuirea ferestrelor la Cladire SPP 10- Gospodăria electrică. Se impune ca necesitate realizarea unui gard nou din panouri bordurate cu porți noi de acces. Se prevăd lucrări de reparatii laînvelitorii hidroizolației jgheburii si burlane la Clădirea aferentă personalului de operare. S-a prevăzut înlocuirea integrală a instalației de iluminat cu materiale și echipamente moderne. Se are în vedere verificarea prizei de pământ și realizarea lucrărilor de reparații ce se impun. Se impune reechiparea cu grupuri de pompare noi dotate cu convertizoare de frecvență. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire - in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul minim de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 9 zile.

