

## **Executie lucrari pentru investitia "Sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public din comuna Petricani, județul Neamț"**

I.D.: 62041279

Documente participare:

- FisaDate\_DF1127745.pdf
- 01. Caiet de sarcini.pdf
- 03. Formulare.docx
- 04.\_2. Formular\_Propunere tehnica - Lucrari.docx
- 04\_1. Formulare\_ANAP.docx
- 05. draft contract \_v2 - cu riscuri\_2020.docx
- 02 - anexe caiet de sarcini- PTH.pdf
- DUAE\_CERERE\_144162.xml

---

Data publicarii	17.10.21	Coduri CPV	45000000-7 45310000-3 45316110-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.11.21	Pretul estimativ:	1.008.820,00 RON - 1.008.820,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în conținutul caietului de sarcini și anexele aferente, anume: Preluarea amplasamentului; încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente; Demontarea consolelor vechi; Demontarea cablurilor de alimentare vechi; Demontarea clemelor de legătură vechi; Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic (minim 160 lm/W), pe toți stâlpii existenți, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează: a. Aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 20 W - 380 bucăți; b. Aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 40 W - 280 bucăți; Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat cu LED; Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox și agrafe de strângere (informații referitoare la modalitatea de montare pe stâlp a colierelor de prindere se regăsesc în piese desenate-Detalii de execuție); Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune iluminat public utilizând cleme de derivație tip CDD 15/45 IL; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos pentru aparatele de iluminat aferente întregului obiectiv; Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate. Potențialii ofertanți pot transmite solicitări de clarificări până cel târziu cu 10 zile înaintea termenului limita de depunere a ofertelor. A.C. va răspunde consolidat la clarificarile primite cel târziu până în a 6 zi înaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

---