

Executia de lucrari aferente proiectului "Teren de sport sintetic in satul Tutulesti, comuna Suseni, judetul Arges"

I.D.: 56105486

Data publicarii	16.04.21	Coduri CPV	45212221-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 556.951,62 RON - 556.951,62 RON

Descriere: Contract de lucrari Obiectul prezentei achizitii consta in atribuirea contractului de lucrari aferente proiectului "Teren de sport sintetic in satul Tutulesti, comuna Suseni, judetul Arges". In prezentul proiect s-a prevazut construirea unui teren de sport sintetic. Terenul de sport este compus din: - suprafata de joc multifunctionala - imprejmuire suprafata de joc - tribune - nocturna - grup sanitar - fosa septica Suprafata de joc multifunctionala Suprafata de joc multifunctionala cuprinde: - teren de minifotbal, cu dimensiunile de 20x40m; - teren de baschet, cu dimensiunile de 14x26m; - teren de tenis, cu dimensiunile de 11x24m Suprafata de joc multifunctionala se va executa din gazon artificial de 2,70 cm grosime, montat pe o suprafata de beton armat si marcata cu vopsea corespunzatoare. Imprejmuire suprafata de joc Imprejmuire cu panouri de gard din plasa sudata zincata fixate pe stalpi metalici, montati in fundatii de beton Lungime - 136 m Inaltime - 6 m Tribune 1 modul, cu capacitate de 30 de locuri Constructie metalica modulata, compusa din 3 gradene cu capacitatea de 10 locuri pe gradena. Suprafata de teren ocupata de gradene este de 41,25 mp (15m x 2,75 m). Gradenele au inaltimea de 40 cm, latimea de 80 cm si lungime de 7,20m. Gradenele sunt alcatuite din elemente de lemn montate departat. Nocturna Instalatie electrica pentru nocturna, formata din: -fundatie izolata 80x 80x 120 cm, - 4 stalpi metalici cu inaltimea de 10 m - 4 corpuri de iluminat echipate cu lampi cu ioduri metalice de 2 x 450w. Grup sanitar Regim de inaltime - parter, cu 3 cabine, prevazut cu instalatii sanitare si instalatii electrice S construita = 22,75 mp (3,50 m x 6,50 m) Fosa septica Apele uzate menajere de la grupurile sanitare vor fi evacuate intr-o fosa septica cu o capacitate de 4,7 mc, printr-o conducta din PVC, SN4, Dn = 160mm, L = 5m Asigurare utilitati - Racord electric, Alimentare cu apa, Canalizare Nota: Dotarile aferente proiectului nu fac obiectul acestei proceduri de achizitie publica. Valoarea estimata a contractului este de 556.951,62 lei, fara TVA și se compune din urmatoarele categorii de cheltuieli, conform devizului general intocmit de proiectant: 1.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 16.649,48 lei, fara TVA 2.Cheltuieli pentru investitia de baza (constructii si instalatii)- 533.612,54 lei, fara TVA 3.Cheltuieli pentru investitia de baza (montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale) - 731,38 lei, fara TVA 4.Cheltuieli pentru investitia de baza (utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj)- 4.351,04 lei, fara TVA 5. Cheltuieli cu Organizare de santier - 1.607,18 lei, fara TVA Valoarea totala estimata a fost calculata in baza devizului general intocmit de proiectant la faza Proiect tehnic, aprobat de Autoritatea Contractantă, prevazut in bugetul indicativ al proiectului - anexa la Contractul de finantare nr. C1920074A21450301679.