
Executie retea canalizare ape pluviale Tantareni etapa I

I.D.: 51418864

Data publicarii 10.11.20

Coduri CPV 45232130-2

Pretul estimativ: 2.283.029,65 RON - 2.283.029,65 RON

Descriere: Repartizarea pe strazile satului Tantareni pentru Etapa I este urmatoarea: colector principal L= 888m; colectoare secundare L= 1412m. Pe colectoarele pluviale se vor monta 70 camine de vizitare circulare, din elemente de beton prefabricat ,cu diametre1000 -1200 - 1500, cu adancimi variabile. Caminele vor fi acoperite cu capace carosabile. Tot pe reseaua de canalizare pluviala se vor executa 94 guri de scurgere ce se vor lega la caminele de vizitare prin intermediul unor racorduri, din PVC SN8 D160, cu lungime medie de 6m. Pentru retinerea produselor petroliere si a aluviunilor din apele pluviale ce se transporta la emisar se va amplasa un separator de hidrocarburi de tipul:SH avand Q=50-500l/s.
