

MODERNIZARE STRADA DECEBAL SI DRUMURILE LATERALE DS 902, DS 828, DS 862/1, DS 638, AFERENTE STRAZII VLAD TEPES, SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA

I.D.: 40298523

Data publicarii	26.11.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 560.744,32 RON - 560.744,32 RON

Descriere: MODERNIZARE STRADA DECEBAL SI DRUMURILE LATERALE DS 902, DS 828, DS 862/1, DS 638, AFERENTE STRAZII VLAD TEPES, SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA Principali indicatori tehnico-economici aferenti investiției: Indicatori tehnico-economici 1. Suprafata carosabil 3740.00 mp 2. Lungimea traseului 946.00 ml 3. Latimea carosabilului proiectat 2.50-6.00 m 4. Drumuri laterale - 1buc DS993 65.00 ml 5. Rigola trapezoidală 586.00 ml 6. Rigola carosabila 78.00 ml 7. Executie accese in curti si podete 35.00 buc 8. Executie accese in curti cu placa 5.00 buc 9. Marcaje longitudinale 2.40 km 10. Montare indicatoare rutiere 13 buc 11. Ridicare la cota Camine 20.00 buc 12. Viteza de proiectare 25.00 km/h Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala. Durata de asigurare a garantiei lucrarilor este de minim 60 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor (data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor). Valoarea estimată a achiziției publice: 560.744,32lei fără TVA Valoarea estimată a fost stabilită în baza centralizatorului cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte întocmit de proiectant. 1. Proiect tehnic si detalii de executie 16.149,36 lei fara TVA 2. Verificare proiect 900,00 lei fara TVA 3. Asistenta teh din partea proiectantului 5.383,12 lei fara TVA 4. Constructii si instalatii 530.356,49 lei fara TVA 5. Organizare de santier 7.955,35 lei fara TVA TOTAL 560.744,32 lei fara TVA - întocmire As Build
