

executie lucrari de Reparatii generale si de renovare la bazinele exterioaredin cadrul sectiei Delfinariu si la amplasamentele din cadrul sectie Microrezervatie

I.D.: 18994295

Data publicarii	11.04.17	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	14.04.17	Pretul estimativ:	219.955,00 RON

Descriere: executie lucrari de Reparatii generale si de renovare - in incinta Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, in cadrul sectiilor Delfinariu si Microrezervatie. In cadrul sectiei Delfinariu sunt vizate bazinele exterioare ce necesita lucrari de reparatii generale si renovare cu materiale de calitate superioara, hidroizolante, pretabile destinatiei acestora. In cadrul sectiei Microrezervatie, principalele locatii vizate sunt: locatia casa taraneasca, locatia vulpi, locatie cormorani, locatii imprejmuiiri/ tarcuri anexe, locatia caini dingo, locatie caine enot, locatii insulare, locatia struti, locatia tarcuri iepuri, locatia coati, locatia vaci pitice, locatia grajd manej microrezervatie, locatia pavilion echitatie, fanar , voliere pasari exotice, voliere microrezervatie, locatia cerb carpatin, locatie observatoare cerbi (4 buc.), locatia lopatari, locatia zebre, locatia reni, locatia oi, locatia cal salbatic , locatie mufloni, locatia lame, locatia oi berbere. Lucrarile se vor executa in conformitate cu specificul sectiei/locatiilor vizate. Lucrarile implica in principal urmatoarele operatiuni: montat/inlocuit balamale sudabile, montat/inlocuit zavoare, saptaturi manuale in pamant tare si foarte tare, realizare pardoseli cherestea, confectionat si montat mana curenta rasinoase (zone insulare), confectionare gard rasinoase, montat plasa sudata 6mm, vopsitorii elemente teava rectangulara, vopsitorii plasa sudata bordurata, compartimentare tarcuri osb (inclusiv structura), montat vata minerala bazaltica (gros 100 mm), montat plasa impletita plastifiata, montat panou osb 12 mm, montat panou zincat bordurat verde, spart beton , turnare beton armat in fundatii, fasonat-montat armaturi aferente, montat robineti ppr 20", montat teava ppr insertie bazaltica, adaptatori cai, reparatii pereti cherestea (stejar), reparatii confectii metalice, confectionat si montat tamplarie pvc, montat proiectoare led 100 w, montat tabla tip tigla, montat teava ppr (25 insertie), montat robineti ppr 25", montat bentonita 10mm, vopsitorii cu vopsea (2 straturi), zugraveli lavabile cu acetat polivinil (2 straturi), montat plasa zincata sudata tip esafort, confectii metalice (amplasamente microrezervatie si bazine delfinariu), vopsitorii la confectii metalice (2 straturi), turnare sapa, decopertare tencuieli la pereti bazine, reparatii tencuieli la pereti bazine, tencuieli la pereti cu mortar hidroizolant, aplicare hidroizolatie bicomponenta, vopsitorii cu vopsea epoxidica (2 straturi, policromie) Pretul ofertat va implica transporturile PPD, cat si cele auto, inclusiv evacuare de resturi materiale.