

BC-CL-03 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti si Poduri

I.D.: 86034598

Data
publicarii 20.08.23

Coduri CPV 45231100-6

Pretul
estimativ: 94.920.386,00 RON - 94.920.386,00 RON

Descriere: Executie lucrari aferente contractului "Lot 1 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti", incluzand:1. Extindere si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa existent in Moinesti- Extindere retea de alimentare cu apa in localitatea Moinesti (L = 21.375 m) incluzand 822 bransamente, 167 camine de vane, 12 camine cu vane de reducere a presiunii, 5 camine cu debitmetre, 9 camine de masura parametri clor, 194 hidranti de incendiu supraterani- reabilitare retea de alimentare cu apa in localitatea Moinesti (L = 27.581 m), incluzand 1.297 bransamente, 202 camine de vane, 268 hidranti de incendiu supraterani;- 10 statii de repompare a apei pe reseaua de distributie; - reabilitarea conductelor de aductiune in Moinesti (L = 5.778 m) incluzand 18 camine de vane, 1 statie de pompare a apei;- Reabilitare instalatii hidraulice rezervoare existente Pini 2 x 2500 mc + 2 x 1000 mc, instalatii hidraulice rezervoare existente Micleasca 2 x 300 mc si instalatii hidraulice rezervoare existente Cristea 2 x 100 mc, inclusiv echipamente de rechlorinare pentru toate cele 3 Gospodarii de Apa.2.Extinderea retelei de canalizare in localitatea Moinesti -Extindere retea de canalizare in Moinesti (L = 17.944 m) incluzand 659 camine de vizitare, 950 racorduri,;- 4 SPAU-uri si conductele de refulare aferente (L = 753 m), pe traseul conductelor de refulare au fost prevazute, 7 camine de spalare,de vane si golire,sau de aerisire.In cadrul contractului sunt definite 2 sectoare de lucrari dupa cum urmeaza:Sector 1. UAT Moinesti- Extindere rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si hidranti- Reabilitare rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si hidranti- Reabilitare conducte de aductiune- Construcție stații de pompare apă potabila pe reseaua de distributie (SP1-SP10)- Extindere rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare- Construcție stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente Sector 2. UAT Moinesti- Reabilitare Gospodarii de apa Pini, Parc Micleasca si Parc Cristea (rezervoare si echipamente de rechlorinare)- Construcție stație de pompare apă potabila pe aductiune SP11Contractul include:a) Lucrari de constructie;b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;c) Testare si punere in functiune;d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor este de 18 luni Perioada de Garantie este de 36 luni.Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".Executie lucrari aferente contractului "Lot 2 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Poduri", incluzand:1.Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa existent in comuna Poduri- Extindere retea de alimentare cu apa in localitatile Valea Sosii si Cernu (L = 9.828 m) si reabilitare retea de alimentare cu apa in localitatile Poduri, Valea Sosii, Prohozesti, Bucsesti si Cernu (L = 5.210 m) incluzand 581 bransamente, 81 camine de vane, 4 camine cu debitmetre, 6 camine de masura parametri clor si 148 hidranti de incendiu;- 4 statii de repompare a apei; 2. Extindere retea de canalizare in comuna Poduri- Extindere retea de canalizare in localitatile Poduri, Valea Sosii si Prohozesti (L = 18.979 m), 607 camine de vizitare, 877 racorduri, - 14 SPAU - uri si conductele de refulare aferente (L = 8.415 m), pe traseul conductelor de refulare au fost prevazute 70 camine de spalare,de vane si golire,sau de aerisire.In cadrul contractului sunt definite 2 sectoare de lucrari dupa cum urmeaza:Sector 1. UAT Poduri, fara localitatile Cernu si Bucsesti- Infiintare rețea de canalizare, inclusiv racorduri si camine de vizitare- Construire stații de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente - Extindere rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si hidranti- Construcție stații de pompare apă potabila pe reseaua de distributie- Reabilitare rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si hidranti Sector 2. UAT Poduri, localitatile Cernu si Bucsesti- Infiintare retea de alimentare cu apa, inclusiv bransamente si hidranti- Reabilitare rețea de distribuție apă, inclusiv bransamente si hidranti- Construcție stații de pompare apă potabila pe reseaua de distributieContractul include:a) Lucrari de constructie;b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;c) Testare si punere in functiune;d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor este de 18 luni Perioada de Garantie este de 36 luni.Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".
