

Execuția lucrărilor de "EXTINDERE REțele DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE CAMPENITA, CEUASU DE CAMPIE SI VONICENI, COMUNA CEUASU DE CAMPIE, JUDETUL MURES"

I.D.: 95210406

Documente participare:

- SICAP.z01
- SICAP.z16
- SICAP.z02
- SICAP.z03
- SICAP.z04
- SICAP.z05
- SICAP.z06
- SICAP.z07
- SICAP.z08
- SICAP.z09
- SICAP.z10
- SICAP.z11
- SICAP.z12
- SICAP.z13
- SICAP.z14
- SICAP.z15
- SICAP.zip
- contract lucrari canalizare CEUASU extindere executie 2024.doc
- Caiet de sarcini canalizare CEUASU extindere executie 2024.doc
- Formulare pentru ofertanti canalizare CEUASU extindere executie 2024.doc
- FisaDate_DF1209815.pdf
- DUAE_CERERE_273002.xml
- 1 Raspuns Clarificare din oficiu - Extindere canalizare.doc
- 1 Raspuns Clarificare din oficiu 2 - Extindere canalizare.doc
- 1 Raspuns consolidat - Extindere canalizare UAT Ceuasus de Campie.doc
- raspuns consolidat 2.zip

Data publicarii	29.03.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.04.24	Pretul estimativ:	14.970.700,36 RON - 14.970.700,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrarile ce urmează a fi efectuate sunt: Câmpenița Se vor realiza pe str. (1,2,3,4,5,6,7,8 si 9) si sunt centralizate mai jos: •canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200-250mm-lungime rețea 3.470 m •cămine de vizitare din beton si PE-83buc •stații de pompare ape uzate 3buc •conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate,realizată cu țevă din PEHD PE 100 Pn 10 De=110[mm]-460ml •cămine de vane, montate pe rețelele de refulare ape uzate-5buc •racorduri de la fiecare gospodărie în parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn=160mm (de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se vor monta câte un cămin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 315 mm și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160 mm.Nr. de camine de racord este de 200buc. •racorduri canalizare menajeră din PVC Sn4 Dn 160mm-lungime rețea 1.400m; Ceuasu de Campie Se vor realiza pe str. (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 si 14) si sunt centralizate mai jos: •canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200- 250mm-lungime rețea 7.496m; •cămine de vizitare din beton si PE-190buc; •stații de pompare ape uzate 2 (doua)buc; •conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate,realizată cu țevă din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110mm-40ml; •conducte refulare de la fiecare stație de pompare individuale,realizată cu țevă din PEHD PE 100 Pn 10 De= 40,50 si 63mm-431ml; •cămine de vane, montate pe rețelele de refulare ape uzate- 5buc; •camine de racord dotate cu statii de pompare individuale- 11buc; •racorduri de la fiecare gospodărie în parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn=160mm(de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se vor monta câte un cămin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 315mm și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160mm. Nr. de camine de racord este de 432buc. •racorduri canalizare menajeră din PVC Sn4 Dn 160mm-lungime rețea 3024m; Voiniceni Se vor realiza pe str (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 si 14) canalizare menajeră din PVC Sn 8 Dn 200-250mm - lungime rețea 5.783m; • cămine de vizitare din beton si PE - 142buc • stații de pompare ape uzate 3 buc • conducte refulare de la fiecare stație de pompare ape uzate, realizată cu țevă din PEHD PE 100 Pn 10 De= 110mm - 512ml; • cămine de vane, montate pe rețelele de refulare ape uzate-3buc; • racorduri de la fiecare gospodărie în parte, realizate cu conducte din PVC Sn 4 Dn=160mm(de la căminele de vizitare de pe traseul rețelei până la limita de proprietate), unde se vor monta câte un cămin de inspecție din PE (complet echipat) având Dn 315mm și va fi prevăzut cu 2 racorduri având fiecare Dn 160mm. Nr. de camine de racord este de 344 buc. • racorduri canalizare menajeră din PVC Sn4 Dn 160mm-lungime rețea 2.408m; Cap. deviz Denumire capitol de cheltuieli Valoare lei Fără TVA 1. Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 0,00 TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 4.1. Construcții și instalații 12.838.463,41 lei 4.2. Montaj utilaj tehnologic 176.000,00 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare) 1.760.000,00 TOTAL CAPITOLUL 4 14.774.463,41 lei 5.1 Organizare de șantier 196.236,95 lei 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier 196.236,95 lei 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de santier 0,00 lei TOTAL CAPITOLUL 5 196.236,95 lei 6.2 Probe tehnologice 0,00 TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 Total Valoare Estimată a contractului 14.970.700,36 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/ simplificat: 12 zile Autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare:6 zile