

Proiectare si Executie de lucrari in cadrul proiectului "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOC DOBRIN, DOBA, SINCRAIU SILVANIEI, VERVEGHIU, NAIMON SI DELENI, COM DOBRIN, JUD SALAJ"

I.D.: 29513204

Data publicarii	11.07.18	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.894.790,00 RON - 3.894.790,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: I. Pentru Alimentare cu apa: - rețele de alimentare cu apa PEID pn 10 bar cu diametrul de 63 mm - 4669 m; - rețele de alimentare cu apa PEID pn 10 bar cu diametrul de 75 mm - 125 m; - rețele de alimentare cu apa PEID pn 10 bar cu diametrul de 110 mm - 4356 m; - rețea de aducțiune Verveghiu - Deleni din PEID pn 10 bar cu diametrul de 110 mm - 1860 m; - statii de ridicarea presiunii in construcție compacta supraterana - 2 bucăți (Dobrin zonele Pomoriei si DC20). - hidranti de incendiu; II. Pentru Canalizare menajera: - rețele de canalizare menajera PVC kg SN8 cu diametrul de 200 mm - 4787 m; - rețele de canalizare menajera PVC kg SN8 cu diametrul de 250 mm - 4945 m; - cămine de vizitare - 241 buc; - statii de pompare - 3 buc; - rețea canalizare sub presiune PEID pn 10 bar cu diametrul de 63 mm - 550 m; - alimentarea cu energie electrica a stațiilor de pompare. Contractul de lucrari avand ca obiect servicii de proiectare si executie de lucrari supus prezentei proceduri de atribuire cuprinde urmatoarele activitati/etape: I. Pentru servicii de proiectare: Etapa 1: 1.1. Proiect de execuție, în conformitate cu art. 12 si cu anexa nr. 10 la HG nr. 907/2016; 1.2. Proiectul tehnic pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., în conformitate cu art. 11 si Anexa 9, litera A din HG nr. 907/2016 1.3. Proiectul de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E., în conformitate cu Anexa 9, litera C din HG nr. 907/2016; 1.4. Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor. 1.5. Documentația privind exploatarea, întreținerea și reparațiile. 1.6. Proiectul de urmărire privind comportarea în timp. Etapa 2: Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru perioada de executie a lucrarilor. II. Executie de lucrari de extindere a retelelor de alimentare cu apa si a rețelei de canalizare menajera, inclusiv executia lucrarilor de alimentare cu energie electrica a statiilor de pompare.
