

Reparatia caii fara joante si sudura electrica CF - statia Saratel linia III directa si interstatia Saratel - Marisel km 0+398-2+508=2110 m, de pe linia 418 Beclean - Deda (km 25+091-50+000, 0+000-45+500)

I.D.: 73765040

Data publicarii	04.10.22	Coduri CPV	50225000-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Se va realiza calea fără joante pe o lungime de 2110 m cale și se vor executa 3 perechi de JIL-uri tip 60 la pozițiile kilometrice menționate mai sus. Achizitorul pune la dispoziția prestatorului toată cantitatea de 4220 m² în cupoane de 108 m lungime (o gaură la fiecare capăt) în stația Sărățel urmând ca prestatorul să transporte tronsoanele sudate în linie curentă în vederea realizării căii fără joante. Se vor respecta întru totul cerințele din caietul de sarcini nr.43/A/1009/1/2022. Serviciile care se vor presta sunt următoarele: a) Înlocuirea și sudura electrică a 2110 m cale sîna tip 60. Șina este nouă, prevăzută cu câte o gaură la fiecare capăt iar cupoanele au lungimea de 108 m fiind puse la dispoziția prestatorului de către beneficiar în stația Sărățel în vederea realizării tronsoanelor de cale fără joante. Acestea vor fi transportate de către prestator pentru realizarea căii fără joante. Pe lungimea lucrării, de 2110 m, unde se efectuează lucrarea de înlocuire șină și realizare CFJ, la o poza de 1720 trav/km sunt un număr de 3630 traverse din beton. Din acestea se înlocuiesc 1100 bucăți traverse prezentate la punctele b) și c). b) Înlocuirea unui număr de 600 bucăți T26 puse la dispoziție de beneficiar în stația Sărățel inclusiv 1200 bucăți plăcuțe de cauciuc K-60-L achiziționate de executant și 2400 seturi SKL24 achiziționate de executant c) Înlocuirea unui număr de 500 bucăți T17 puse la dispoziție de beneficiar în stația Sărățel inclusiv cu 1000 bucăți plăcuțe de cauciuc K-60-B achiziționate de executant și 2000 seturi SKL24 achiziționate de executant d) Pe restul de traverse (3630-1100=2530 bucăți) se vor înlocui integral plăcuțele de cauciuc K-60-B -5060 bucăți achiziționate de executant iar la 1220 traverse se va înlocui și prinderea verticală 22x75 cu 4880 seturi SKL24 achiziționate de executant. e) Execuția a 6 JIL-uri tip 60 cu eclise normale. f) Montare 2 ungatori de sina Durata de prestare a serviciului este de 100 zile de la data precizată în ordinul de începere a serviciului iar durata contractului se întinde pe perioada de garanție a serviciului. Garanția pentru serviciile prestate este de 5 ani de la semnarea procesului verbal de receptie la finalizarea serviciului.