

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare DC 18B si DC 20A comuna Ungureni, judetul Botosani"

I.D.: 98850004

Data publicarii	19.06.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.797.478,44 RON - 8.797.478,44 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții. Prin contract se dorește modernizarea drumurilor DC 18B și DC 20A din comuna Ungureni, cu o lungime totală de 5.117 km. Drumurile se vor amenaja cu următoarea structura rutiera: - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; - strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; - strat de bază din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm; - strat de fundație inferior din balast în grosime de 20,00 cm; - strat de forma din pietruirea existenta cu adaos de balast in grosime de 10 cm In cadrul proiectului se vor mai realiza: - rigole betonate = 5496 m - sant betonat = 1027 m - sant pamant = 1345 m - rigole carosabile = 29m - podet tubular D600mm = 8 buc - podet tubular D800mm = 10 buc - podet dalat L-5m = 1 buc - podet dalat L-4m = 1buc - dren longitudinal = 160m - ridicare la cota camine = 11 buc - drumuri laterale = 8 buc cu acelasi sistem rutier ca si drumurile principale - indicatoare rutiere = 35 buc - marcaj rutier = 5.133 km - parapet metalic = 218m Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: Durata în luni/zile: 62 luni calendaristice incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor/lucrarilor din care: Durata de proiectare a lucrarilor este de 2 luni, Durata de executie a lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului este de 24 luni, Perioada de garantie de buna executie este de minim 36 luni.
