



VE4-394.3 - Schadstoff- und Rückbaumaßnahmen

I.D.: 89483534

Data publicarii	17.11.23	Coduri CPV	45111100
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:	19.12.23
----------------------------------	----------

Descriere: Es ist geplant das Gebäude H1 der ehem. HNO grundlegend zu sanieren. Die HNO (Ambulanz + Pflege) zieht nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme wieder zurück. Grundfläche: 824,48 m² / BGF: 2.468,22 m² / BRI: 9.612,19 m³ Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Abbrucharbeiten, nichttragender Abbruch sowie Gebäudetechnik und Schadstoffsanierung in den einzelnen Geschossen. Insgesamt werden 3 Geschosse (Ebenen E-1 / E0 / E+1) umgebaut. Wesentliche Leistungen: 1. Abbruch abgeh. Decken 597,00 m² 2. Abstemmen Wand- / Bodenfliesen 1.030,00 m² 3. Abstemmen Wandputz 1.850,00 m² 4. Lösen Tapeten 4.410,00 m² 5. Gemauerte Wände abtragen 170,00 m³ 6. Trockenbauwände abtragen 470,00 m² 7. Abbrechen Zargen mit Holztür 103 Stück 8. Abbrechen Bodenbeläge / Linoleum 1.760,00 m² 9. Abstemmen Estriche 1.690,00 m² 10. Abbrechen Gebäudetechnik 11. Betonsägearbeiten / Kernbohrungen 12. Schadstoffsanierung Das ausführende Unternehmen muss einen Sachkundenachweis nach TRGS 519 für die Arbeiten und das eingesetzte Personal die erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen aufweisen.
