

REPARATII CAPITALE STRAZI IN MUNICIPIUL CALARASI - LOT 1

I.D.: 28677807

Data publicarii	05.06.18	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.959.834,06 RON
-------------------	------------------

Descriere: B-dul Cuza Voda Se vor reface in totalitate totuarele pe partea stanga (pe intreg tronsonul) si pe partea dreapta (intre Prel.Bucuresti - Cornisei), sens B-dul Republicii - Str.Cornisei. Trotuarul va prezenta urmatorul sistem rutier: - 6cm - pavele unibloc 10x20x6cm din beton de ciment C25/30 conform fisei tehnice anexate; - 5cm - strat de nisip; - 10cm - beton de ciment C16/20; - Folie de polietilena; - 2cm - strat de nisip; - 10cm - strat de balast. Panta transversala unica de 1,50% catre partea carosabila. Strada Stirbei Voda Se vor executa lucrari de completare a sistemului rutier existent conform profilelor transversale curente, pentru a se putea crea o lumina a bordurilor de min.10cm si o panta transversala de 1,50% necesara scurgerii apelor de suprafata. Sistemul rutier aplica va fi: - 3-8cm - Strat EB 8 rul 50/70; - Min.5cm - strat de balast stabilizat cu ciment cu Rc lt;3N/mm2 - acest strat se aplica doar unde este necesara turnarea stratului de EB8 in grosime mai mare de 8 cm, in aceste cazuri se va proceda astfel: - Se va aterne materialul din agregate naturale stabilizate pana la cota liniei rosii minus 3cm; - Se va aterne stratul de mixtura asfaltica EB8 rul 50/70 in grosime de 3cm. - Sistem rutier existent Strada Musetelului Se vor executa lucrari de completare a sistemului rutier existent conform profilelor transversale curente, pentru a se putea crea o lumina a bordurilor de min.15cm si o panta transversala de 1,00% necesara scurgerii apelor de suprafata. Sistemul rutier aplica va fi: - 3-8cm - Strat EB 8 rul 50/70; - Min.5cm - strat de balast stabilizat cu ciment cu Rc lt;3N/mm2 - acest strat se aplica doar unde este necesara turnarea stratului de EB8 in grosime mai mare de 8 cm, in aceste cazuri se va proceda astfel: - Se va aterne materialul din agregate naturale stabilizate pana la cota liniei rosii minus 3cm; - Se va aterne stratul de mixtura asfaltica EB8 rul 50/70 in grosime de 3cm. - Sistem rutier existent Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare (adresate în termenul prevazut la sectiunea I.1 - cu 10 zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) cu 7 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, astfel încât sa respecte prevederile art. 20,21 din OUG 107/2017.
