

## **Actualizare documentatie Executie lucrari de modernizare a drumurilor de acces agricol prevazute in cadrul proiectului "Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Miroslava, judetul Iasi"**

I.D.: 13067097

Documente participare:

- 7-388706.zip

---

Data publicarii	24.05.16	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	10.06.16	Pretul estimativ:	3.942.352,00 RON

---

Descriere: Executie lucrari de modernizare a drumurilor de acces agricol prevazute în cadrul proiectului "Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Miroslava, judetul Iasi". Lungimea totala a drumurilor supuse modernizarii este de 10812 m, astfel: drum exploatare agricola 1 (Uricani) - 5245 m, drum exploatare agricola 2 (Vorovesti) - 1912 m, drum exploatare agricola 3 (Vorovesti) - 1970 m, drum exploatare agricola 4 (Proselnici) - 1685 m. Lucrarile vor consta in realizarea unei structuri rutiere flexibile din piatra sparta si balast, lucrari privind asigurarea scurgerii apelor, amenajare interesectii, amenajare drumuri laterale, lucrari privind siguranta circulatiei, organizare de santier, amenajari teren. Valoarea estimata a contractului este de 3.942.352,96 lei fara TVA, din care 121.255,96 lei, reprezinta valoarea aferenta procentului de cheltuieli diverse si neprevazute, in cuantum de 3,252030575% din valoarea totala estimata a lucrarilor (exclusiv organizare santier), de 3.728.623 lei fara TVA, suma compusa din: 1.Cheltuieli pentru amenajarea terenului (cap. 1.2 de deviz) - 14.795 lei fara TVA - se va oferta conform propriilor estimari/ liste ale ofertantilor; 2.Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala (cap. 1.3 de deviz) - 14.795 lei fara TVA - se va oferta conform propriilor estimari/ liste ale ofertantilor; 3.Constructii si instalatii (cap. 4.1 de deviz) - 3.699.033 lei fara TVA - se va oferta cu respectarea obligatorie a cantitatilor de lucrari solicitate prin listele cu cantitatile de lucrari prevazute in proiectul tehnic, prin raportare la: - consumurile de resurse materiale necesare pentru realizarea integrala a cantitatilor de lucrari solicitate, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute în proiectele tehnice, în caietele de sarcini si în concordanta cu actele normative si reglementarile în vigoare, - consumurile proprii si justificabile de ore utilaje si ore manopera, corespunzatoare tehnologiilor de executie detinute/ utilizate, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute în proiectele tehnice, în caietele de sarcini si în concordanta cu actele normative si reglementarile în vigoare, - transporturile necesare pentru resursele materiale folosite, având în vedere densitatile specifice ale materialelor si distantele de transport de la furnizor/ depozit. Valoarea estimata maxima alocata pentru organizarea de santier este de 92.474 lei fara TVA, suma compusa din: 1.lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier. (cap. 5.1.1 de deviz) - 73.979 lei fara TVA - se va oferta conform propriilor estimari/ liste ale ofertantilor; 2.cheltuieli conexe organizarii santierului (cap. 5.1.2 de deviz) - 18.495 lei fara TVA - se va oferta conform propriilor estimari/ liste ale ofertantilor.

---