

---

## **Lucrări de construcții Componenta B pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie”**

I.D.: 50196926

Documente participare:

- 6.ACCUAVIZEREF.VERIFICATORI comp.B 123893-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1096157.pdf
- 1.PTDE comp. B Smis 123893-semnat.pdf
- 2\_Breviar calcul inst iluminat-semnat.pdf
- 3\_Plan de situatie DOTARI-semnat.pdf
- 4. FORMULARE-semnat.docx
- 5\_Liste de cantitati-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE-semnat.pdf
- Proiect GAZ 2-semnat.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_86488.xml

---

Data publicarii	01.10.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.10.20	Pretul estimativ:	3.582.267,87 RON - 3.582.267,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Contractul presupune execuția lucrărilor de construcții Componenta B pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie”, cod SMIS 123144. Prin implementarea proiectului și realizarea activităților propuse, se vor reabilita patru străzi urbane: Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă și strada Cetății. Principalele lucrări de intervenție care se vor realiza prin acest proiect asupra componentei B „Reabilitarea și modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din municipiul Orăștie, județul Hunedoara”, sunt: Lucrări de drum:

- Lucrări de terasamente: - Săpături ( pentru realizarea platformei drumului) • Consolidarea structurii rutiere la stradă: Structura rutieră nouă cu pavele din calupuri: - 10,00 cm pavaj din calupuri de andezit gri petrol; - 3..4,00 cm strat de nisip pilonat conf. NP 116/2004; - 20,00 cm strat de fundație superior din balast stabilizat cu ciment, conf. STAS 183; NP 081-2002; - 20,00 cm strat de fundație inferior din balast 0-63, conf. SR 13242; - 15,00 cm strat de forma din balast 0-63, conf. SR 13242; Trotuare cu pavele din beton vibropresat: •
- Lucrări de terasamente: - Săpături ( pentru realizarea platformei trotuarelor) Structură rutieră trotuar: - 3,00 cm strat de uzură din plăci de andezit gri petrol; - 5,00 cm strat de mortar M100; - 15,00 cm strat fundație superior din balast stabilizat cu ciment, conf. STAS 183; NP 081-2002; - 15,00 cm strat de fundație inferior din balast 0-63, conf. SR 13242; •
- Încadrarea părții carosabile se realizează cu borduri din andezit. Lucrări de protecție trotuar: - Refacere coronament zid de protecție trotuar, L = 70 ml; - Camasuire zid existent de protecție trotuar, L = 12 ml; - Refacere fundație continuă de protecție trotuar, L = 20 m. Lucrări pentru asigurarea scurgerii și evacuarea apelor de suprafață: • Dispozitive de scurgere: - rigolă scafa 400x300x12, L = 655 ml; - casiu din andezit gri petrol, L = 100 ml; - înlocuire și completare guri de scurgere; Lucrări de amenajarea terenului: - ridicări de capace cămine de vizitare canalizare unitară; - ridicări capace răsuflători de gaz; Dotări: - Coșuri de gunoi exterior; - Bancă exterior; - Stâlpi indicator cu panou; - Stâlpi pion; - Jardiniere; Lucrări de electrice: - Canalizații tehnice pentru rețele operatori TC - Iluminat public. Semnalizare rutieră și marcaj: - Indicatoare rutiere și marcaje rutiere; Alte caracteristici tehnice privind execuția lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din municipiul Orăștie, județul Hunedoara”, se regăsesc în Proiectul tehnic nr. 623/2020, atașat la prezenta documentație de atribuire. Străzile propuse a fi tratate prin proiect sunt situate în Centrul istoric al municipiului Orăștie, fiind identificate în lista monumentelor istorice la poziția 337 HD-II -s-B-03375. Valoarea estimată a contractului este de 3.582.267,87 lei fără TVA și, conform Devizului general al obiectivului de investiții, este compusă din : Capitolul 1 – Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 303.803,47 lei fără TVA 1.2 Amenajarea terenului 293.697,26 lei fără TVA 1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 10.106,21 lei fără TVA Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază 3.275.961,59 lei fără TVA 4.1 Construcții și instalații 3.159.058,59 lei fără TVA 4.5 Dotări 116.903,00 lei fără TVA Capitolul 5.1-Organizare de șantier 2.502,81 lei fără TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general). Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări in a-6-a zi înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

---