

REPARATII SI REABILITARE STRADA BOBALNA

I.D.: 29646667

Documente participare:

- 7-SCN1007914.zip

Data publicarii	17.07.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	03.08.18	Pretul estimativ:	3.253.052,00 RON

Descriere: Str. Bobalna se va realiza cu partea carosabila de 7,00 m, trama stradala este de circa 12,00 m. Trotuarele au latime variabila intre 0.80 m si 2.80 m si vor fi incadrate cu borduri de 25 x 20 cm la marginea strazii, montate pe fundatie de beton si borduri 10 x15 la alveolele pentru pomi. In alveole se va aterne piatra calcar cu dim. intre 70 -100 mm. Se vor executa parcuri si treceri pentru pietoni. Pentru scurgerea apelor pluviale s-au prevazut rigole carosabile. Pentru repararea str.Bobalna se vor freza straturile de asfalt, se vor repara fisurile si se vor aterne doua straturi de mixtura asfaltica. Dupa repararea fisurilor si a crapaturilor se va aterne geocompozit antifisura si in zona rosturilor dupa care se vor aterne doua straturi de mixtura asfaltica: strat de baza AB 31,5 8 cm grosime, strat uzura BA 16 5 cm grosime, geocompozit. Ptr. trotuare se vor utiliza straturile: 10 cm fundatie din balast, 10 cm beton de ciment C16/20, 4 cm beton asfaltic BA 8. Nota: Avand in vedere ca la data semnarii contractului de lucrari, nu se cunoaste data cand vor fi realizate lucrarile de canalizare prin SC HIDROPRAHOVA SA, reabilitarea str. Bobalna se va executa pana la stratul de uzura din beton asfaltic, urmand ca dupa realizarea lucrarilor de canalizare sa se finalizeze lucrarile, respectiv turnarea stratului de uzura de 5 cm pentru zona carosabila si 4 cm pentru trotuare. In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor de reabilitare pentru str. Bobalna, SC HIDROPRAHOVA SA va emite ordinul de incepere pentru implementarea proiectului: „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova”- Contr. de Lucrari CL8,, Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte” , Primaria Campina va emite ordinul de sistare a lucrarilor de reparatii si reabilitare . In momentul sistarii lucrarilor se va intocmi un Proces verbal de receptie calitativ, insotit de fotografii, la care vor participa reprezentanti ai beneficiarului, reprezentanti ai constructorului cat si ai SC HIDROPRAHOVA SA, urmand ca dupa finalizarea lucrarilor de modernizare a sistemelor de apa si canalizare, sa se reia procedura de Receptie calitativa cu readucerea stratului rutier la starea initiala. In conf. cu prev. art. 160 alin (1) din L nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conf. cu prev. art. 161 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, AC stabileste ca termenul limita in care ca raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.