

„ Lucrări întreținere și reparație linii CF(preț inclus materiale,manoperă și utilaje): Linia I Ploiești-Vicșani, interval de stație Săbăoani-Mircești-Muncel, km 354+000-km 375+500;Înlocuirea șinelor defecte cu realizare sudură electrică"

I.D.: 59872659

Data publicarii	12.08.21	Coduri CPV	45234116-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	400.000,00 RON - 400.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, achiziția se referă, în principal, la executarea următoarelor lucrări : înlocuirea sinei tip 65 pe linia din baza provizorie, necesara pentru eliminare sine defecte din linie curenta; secționarea căii fără joante unde se impune acest lucru, înlocuirea șinelor defecte din cale și refacerea continuității C.F.J.; detensionarea zonelor de respirație create; înlocuirea materialului mărunț de cale uzat sau defect - buloane vertical, inele resort,clesti și plăcuțe de cauciuc; transportul pe CF a tronsoanelor de șine din baza de sudură în linie curentă și retur; transportul prin purtare directă în stație și pe amplasament lucrare a materialelor care se introduc în cale și care se scot din cale (material marunt de cale); manevrarea tuturor traverselor acolo unde cordonul de sudura cade pe ele; profilarea prismului de balast, fara completari de materiale ; desfacerea și refacerea trecerilor de nivel de pe această distanță ; uniformizarea efort
