

## Servicii de proiectare si execuție lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea plotului de irigatii SPP1 Foltesti, jud. Galati"

I.D.: 41304576

### Documente participare:

- 7. Caiet de sarcini - DALI - parte scrisa I.pdf
- 7. Caiet de sarcini - DALI - parte scrisa II.pdf
- 8. Caiet de sarcini - DALI - Parte desenata.pdf
- 12. Caiet de sarcini - CU.pdf
- 11. Caiet de sarcini - Expertiza tehnica.pdf
- 4. Formulare pentru ofertanti\_PRUT1.pdf
- 5. Formular\_Contract\_PRUT1.pdf
- 6. Caiet de sarcini - inf generale.pdf
- 9. Caiet de sarcini - Studiul topo.pdf
- 10. Caiet de sarcini - Studiul geo.pdf
- 2. DUAE\_PRUT1.pdf
- FisaDate\_DF1074708.pdf
- DUAE\_CERERE\_46278.xml

---

Data publicarii	20.01.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.02.20	Pretul estimativ:	4.424.523,61 RON - 4.424.523,61 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul are drept scop proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Modernizarea plotului de irigații SPP1 Foltesti, jud. Galati". OUA1 Foltești Prut 1 conține infrastructura amenajărilor interioare pentru irigații de pe o suprafață brută de 948 ha și o suprafață netă de 947 ha din amenajarea hidroameliorativă (irigații/desecări) Brateșul de Sus, amplasată în bazinul hidrografic Prut. În anii 2015 și 2018 au fost realizate două proiecte de modernizare parțială a infrastructurii de irigații, prin care s-a modernizat stația de pompare SPP1 și s-au reabilitat 18.351 m de rețea de conducte îngropate. 1. elaborarea documentației de proiectare pentru obiectivul de investiție "Modernizarea plotului de irigații SPP1 Foltești" presupune următoarele faze: proiectul pentru obținerea Autorizației de construire - PAC; Proiect tehnic + Caiet de sarcini + Detalii de execuție (PT + CS + DE) și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în construcții. Conținutul cadru al documentațiilor de proiectare va respecta prevederile legale în vigoare, respectiv HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 2. Prin lucrările executate se are în vedere modernizarea parțială a stației de pompare și parțială a rețelei de conducte, care au aport în reducerea consumului de energie, precum și a pierderilor de apă prin înlocuirea conductelor care au durată de funcționare depășită, respectiv: - înlocuirea unui agregat de pompare de bază performant, echiparea cu un convertizor de frecvență, ansamblu filtru Clemos 1200 și vană de închidere, stație radio pentru comunicarea cu stația de bază, 1 sistem de supraveghere video cu 4 camere, stație de bază "Base Station"; - modernizarea rețelei de conducte îngropate pe o lungime de 3462 m (Antenele A8 și A10); - achiziția a trei (3) instalații de udare prin aspersiune tip pivot fix 430 m, 470 m și 545 m dotate și cu debitmetru pentru contorizare apă compatibile pentru comunicarea cu stația de bază prin stație radio; - executarea a paisprezece (14) podețe casetate pe canalul de desecare CS136. Suprafața totală deservită de SPP 1 este de 947 ha, iar prin realizarea lucrărilor această suprafață va fi în totalitate modernizată, ținând cont și de lucrările realizate în 2015 și 2018.

