

Înlocuire sursa DG și revizie post de transformare PTZ 1x250 kVA - masuratori PRAM

I.D.: 99608932

Data publicarii	05.07.24	Coduri CPV	50532400-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 20.780,00 RON - 20.780,00 RON

Descriere: Manevre programate pentru scoaterea/repunerea de sub tensiune a transformatorului Verificarea vizuală a separatorului si intrerupatorului Verificarea blocajelor electrice și mecanice si verificari la dispozitivele de actionare a intrerupatorului si separatorului ans Verificarea vizuală a reductorilor de curent și ștergerea lor Verificarea starii izolației (existența unor efluvii, gradul de poluare, urme de conturnare, etc.) Verificarea nivelului uleiului in transformator Verificare etanșeitate cuvă transformator Verificarea căilor de curent primar și a strangerilor normate a legăturilor între echipamentele primare Verificarea stării contactelor exterioare, superioare și inferioare ale întreruptorului si separatorului Verificarea existenței și integrității legăturilor la pământ ale echipamentelor Set masuratori M.T. - masuratori medie tensiune inainte de intrerupere si dupa repunerea in functiunea a transformatorului Furnizare si montaj sursa 24V pentru alimentare servicii interne DG Verificare TGD JT si masuratori rezistență de izolație cu emitere buletin de măsurători, inclusiv conductor PEN Masuratori priza de pamant si emitere buletin masuratori Manevre programate pentru punerea sub tensiune a transformatorului Intocmire buletine PRAM si raport mentenanta in vederea remedierii nonconformitatilor (daca este cazul)