
STATIE DE EPURARE MECANO-BIOLOGICA IN CAZARMA 329 BOBOC, JUDETUL BUZAU - ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC CU NOUA SOLUTIE

I.D.: 24262529

Data publicarii	27.11.17	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	9.794.426,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Prin NOUA SOLUTIE, se va proiecta si realiza o retea de canalizare menajera, in lungime totala de aprox. 8500 ml, din tuburi de canalizare PVC-KG, cu diametrul DN 250 mm. Traseul retelei de canalizare menajera va fi prevazut cu cca. 210 camine de vizitare, amplasate la o distanta de max. 60 m unul fata de celalalt, conform STAS 3051/91, si 4 (patru) statii de pompare. Pentru racordarea utilizatorilor la reseaua de canalizare din incinta unitatii, se vor prevedea cca. 80 camine de racord. Lungimea totala a conductei de racord va fi de aprox. 1500 ml, din tuburi de canalizare PVC-KG, având DN160 mm. In dreptul blocului alimentar va fi prevazut un separator de grasimi cu scopul de a retine grasimile si a impiedica depunerea acestora pe reseaua de canalizare. Pe traseul retelei de canalizare menajere vor fi prevazute si 2 separatoare de hidrocarburi, unul lânga rampa de spalare autoturisme si unul lânga atelierul auto. Pentru traversarea drumurilor de catre conductele aferente retelei de canalizare menajera, se vor prevedea lucrari de foraj orizontal, în care se vor introduce tevi de protectie metalice.
