

Executie canalizare menajera si pluviala pe partea stanga si pe partea dreapta a strazii DC 10A (R.Tudoran)

I.D.: 85755934

Data publicarii	11.08.23	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	29.322.427,52 RON - 29.322.427,52 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Se vor executa: Retea canalizare menajera PVC SN8 Dn200/250 mm - L total=13464 m; Conducta refulare menajera PEHD PE100 PN10 De125/100mm - L total =1700m; Conducta racorduri menajere PVC SN8 Dn160mm - L total =3308m; Camine vizitare retea menajera Dn800 mm 307 buc; Camine vizitare retea menajera Dn1000 mm 107 buc; Camine racord menajer PP/PE/PVC Dn 400 mm 918 ; Statii de pompare ape 6 buc ; Retea canalizare pluviala gravitationala PVC SN8 Dn315/400/500/630 mm - L total=11196m; Separatoare de hidrocarburi 4 buc. Valoarea estimata a contractului este in suma de 29.322.427,52 lei, fara T.V.A., din care: 28.132.307,52 lei fara T.V.A. - Constructii si instalatii, conform cap. 4.1 din devizul general al obiectivului de investitii; 97.020,00 lei fara T.V.A. - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale, conform Cap. 4.2 din devizul general al obiectivului de investitii; 993.100,00 lei fara T.V.A. - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj, conform Cap.
