

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a căminului cultural din comuna Dobrotești, în contextul implementării proiectului "Modernizarea și dotarea căminului cultural în vederea diversificării ofertei socio-culturale în comuna Dobrotești, județul Teleorman", cofinanțat prin PNDR 2014-2020, submăsura 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

I.D.: 36881953

Data publicării 28.06.19 Coduri CPV 45210000-2

Pretul estimativ: 1.716.950,73 RON - 1.716.950,73 RON

Descriere: În obiectul contractului de achiziție publică, ce va fi atribuit, sunt incluse atât servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, cât și lucrări de modernizare a căminului cultural din comuna Dobrotești. Potrivit DALI, lucrările propuse pentru modernizarea căminului cultural, din comuna Dobrotești, presupun: - Recompartimentarea corpului de clădire, pentru crearea grupurilor sanitare. Pentru a se asigura accesul din interiorul căminului în grupurile sanitare, se va realiza un gol (cu dimensiunea de 1,00m x 2,10m) în peretele din zidărie de cărămidă. Grupurile sanitare (grup sanitar femei, grup sanitar bărbați, grup sanitar persoane cu dezabilități), vor fi amenajate și dotate, iar alimentarea acestora cu apă caldă menajeră se va face de la boilerile electrice instantane montate în aceste incinte. - Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau ansamblului structural al clădirii. Iar în zona subsolului parțial se vor executa lucrări de hidroizolație. - Izolarea termică la exterior a tuturor pereților exteriori cu 10 cm polistiren expandat inifugat. - Izolarea termică la exterior a soclului cu 10 cm polistiren extrudat inifugat. - Izolarea termică la exterior a zonei glafurilor ferestrelor cu polistiren de 3 cm expandat inifugat. - Montarea unui strat termoizolant peste placa existentă, format din saltele de vată minerală bazaltică cu folie de Al, de 20 cm grosime. - Refacerea finisajul exterior, prin aplicarea unor tencuieli decorative (grund+tencuială subțire), pe plasa din fibră de sticlă. - Refacerea finisajelor interioare, care constau din refacerea tencuielilor la pereți și tavane, precum și la tavanele suspendate din gips carton (în zona sălii de spectacol). - Execuția tratamentului fonoabsorbant la pereți: Completarea structurii de lemn existente : traverse și montanți din lemn, necesari prinderii noilor materiale. Montare vată minerală fonoabsorbantă. Montare panză hesian.