

Execuție lucrări pentru investiția "Renovare energetica Spital in Comuna Iara"

I.D.: 97169148

Documente participare:

- FisaDate_DF1214423.pdf
- 1. Proiect tehnic-semnat.pdf
- 3. Caiet de Sarcini-semnat.pdf
- 4. Clauze Contractuale-semnat.doc
- DUAE_CERERE_280228.xml

Data publicarii	15.05.24	Coduri CPV	45200000-9 45300000-0 45321000-3 45453000-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	31.05.24	Pretul estimativ:	1.550.272,02 RON - 1.550.272,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Suprafața construcției existente este de 541 mp, suprafața desfășurată este de 541 mp. Pentru reabilitarea imobilului se propune realizarea următoarelor lucrări: - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii; - Reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei; - Repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă; - Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată; - Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite; - Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sistem termoizolant; - Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie - panouri fotovoltaice; - Izolarea termică a planșeului peste sol; - Reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate; - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; - Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - montarea de robinete cu cap termostat la radiatoare; - Înlocuirea învelitorii existente cu o învelitoare din țiglă ceramică; - Înlocuirea cazanelor termice existente cu altele noi, cazane cu funcționare pe lemn, pe principiul gazeificării; - Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum (înlocuirea pompei de circulație a agentului termic cu o pompă de reglaj automat al debitului, înlocuirea conductei pentru apă caldă de consum; - Îndeplinirea contractului se va realiza prin respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) - în conformitate cu declarația asumată de către beneficiarul investiției la depunerea cererii de finanțare - document care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.
