

## **Executie lucrari aferente proiectului: "MODERNIZARE DRUM VICINAL (PĂMÂNT) SAT CĂRLĂNEȘTI (PIETRE-DRAGOMIRESCU-POMPILIU), COMUNA VÂRFURI, JUD. DÂMBOVIȚA"**

I.D.: 98805471

Documente participare:

- 12. FORMULARE SI MODELE\_DRUM CARLANESTI-semnat.doc
- 11. PROIECT CONTRACT\_DRUM CARLANESTI-semnat.doc
- 10. LISTE CANTITATI FĂRĂ VALORI-semnat.pdf
- 9. STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf
- 8. PLAN TOPOGRAFIC-semnat.pdf
- 7. EXTRAS CARTE FUNCIARA-semnat.pdf
- 6. EXPERTIZA TEHNICA-semnat.pdf
- 5. PTE\_PARTE DESANATA-semnat.rar
- 4. PTE\_PARTE SCRISA-semnat.pdf
- 3. Instructiuni pentru ofertanti-semnat.pdf
- 2. Caiet de sarcini-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1218016.pdf
- DUAE\_CERERE\_284691.xml
- 2. Lucrari de scurgerea apelor REV-semnat.pdf
- Lista de cantitati nr. 1 si nr. 2-semnat.pdf
- Raspuns consolidat-semnat.pdf

Data publicarii	18.06.24	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	11.07.24	Pretul estimativ:	912.791,28 RON - 912.791,28 RON

Descriere: Investitia presupune realizarea urmatoarelor categorii de lucrari: a) Lucrări pregătitoare: amenajare organizare de șantier, realizarea semnalizării rutiere provizorie conform normativelor în vigoare, predarea amplasamentului și trasarea topografică, identificarea rețelelor subterane existente în amplasamentul lucrărilor, relocarea/protejarea rețelelor subterane (dacă este cazul), curățirea terenului de frunze, crengi și buruieni, tăierea arbuștilor și scoaterea rădăcinilor (acolo unde este cazul), îndepărtarea stratului vegetal de sol și depozitarea acestuia în vederea refolosirii. b) Lucrări de drum: realizarea săpăturilor, compactarea terenului de la bază sapaturii, realizarea stratului de forma de 20cm grosime (structura existenta) sau completarea la aceasta, realizarea fundației de balast de 20cm grosime, realizarea stratului suport de nisip de 2cm grosime, așternerea stratului izolator de hartie Kraft, realizarea stratului de uzură - beton ciment rutier BcR 4.0 în grosime de 20cm, realizarea rosturilor de contracție transversală. c) Acostamente: realizarea săpăturilor, compactarea terenului de la bază sapaturii, realizarea fundației de balast de 20cm grosime, realizarea fundației din piatră spartă impanată de 12cm grosime, realizarea stratului suport de nisip de 2cm grosime, realizarea stratului de uzură - beton ciment rutier BcR 4.0 în grosime de 20cm, realizarea rosturilor de contracție transversală. d) Lucrări de scurgerea apelor: montarea rigolelor de acostament și realizarea fundației acestora, realizarea podețelor tubulare Dn 500 PREMIO. e) Siguranța circulației: Pentru siguranța circulației se vor realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și orizontală (marcaje rutiere) în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulație. Valoarea estimativă totală a obiectivului de investiții (executie) este lei 912.791,28 lei (fara TVA) si este compusa din: 4.1. Constructii si instalatii - 908.250,03 lei, fara TVA 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 4.541,25 lei, fara TVA Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire cu pana la 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

