

Revitalizarea spațiilor publice abandonate și degradate de mici dimensiuni

I.D.: 36850427

Data publicării	27.06.19	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.605.062,46 RON - 1.605.062,46 RON

Descriere: Obiectul acordului-cadru îl constituie execuția de lucrări de asfaltare în cadrul proiectului "Revitalizarea spațiilor publice abandonate și degradate de mici dimensiuni" în comuna Holboca, județ Iași Valoarea estimată a acordului-cadru este de 1.674.911,98 RON Valoarea totală estimată a fost determinată ținându-se cont de următoarele categorii de lucrări: I.AMENAJAREA TERENULUI -Demolare beton armat vechi din fundații, pereți, stâlpi, plăci prefabricate, etc. Cu mijloace mecanice (aprox. 605 mc) -Încărcarea betonului provenit din demolări (aprox. 1.825 tone) - Transportul rutier al molozului și pământului cu autobasculanta (aprox. 1.825 tone) -Tăierea arborilor aflați în zona de pavare prin secționare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinei (aprox. 50 buc.) -Desrădăcinarea și scoaterea manuală a cioatelor de stejar/gorun/carpen (aprox. 50 buc.) -Demontarea confecțiilor metalice de orice tip (garduri, bolți, garaje, etc.) (aprox. 5.100 kg.) -Transportul rutier al materialelor metalice și ale materialului lemnos (aprox. 61 tone) II.PREGĂTIREA TERENULUI PENTRU PAVARE -Desfacerea betonului din trotuarele vechi deteriorate - Scoaterea cu buldoexcavatorul a bordurilor vechi și uzate -Scoaterea unui strat de 15-20 cm din stratul vegetal -Nivelarea terasamentului -Așternerea unui strat de balast de 15-20 cm - Compactarea cu cilindru mecanic de 8 tone a balastului -Transportul pământului vegetal (aprox. 600 tone) III.MONTAJ PAVELE ȘI BORDURI -Montajul bordurilor rutiere 1000x250x200 (aprox. 1567 m) -Montajul bordurilor pentru trotuare 1000x100x150 (aprox. 1929 m) - Montajul pavelelor vibropresate cu grosimea de 6 cm (aprox. 10.200 mp)