
**Anulata - Rest de executat din Dispozitia de Santier nr.19 -
Masuri de interventii dispuse de expertiza tehnica 4529-2017
obiectiv din cadrul proiectului Reabilitarea Complexului
Muzeului Regiunii Portilor de Fier si valorificarea lui ca produs
turistic**

I.D.: 28262052

Data publicarii	04.05.18	Coduri CPV	45262340-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.05.18
----------------------------------	----------

Descriere: Restul de executat din Dispozitia de Santier nr.19: 2. Consolidare prin injectii de suspensie ciment - bentonita a fundatiilor Ax C si D între zona holului central de la demisol. 3. Consolidarea prin aplicarea tesaturilor de fibre de carbon de tip SIKAWRAP 230C a peretilor longitudinali din axele C si D sub cotele de rezemare a grinzilor. 4. Consolidarea prin aplicarea tesaturilor de fibre de sticla de tip SIKAWRAP 430G a peretelui longitudinal din axul C în lungul zonelor fisurate. 8. Consolidarea colturilor din axele 19 si 21 la aticele pod. 10. Consolidarea nodurilor din axele 9 si 13 se va face prin injectarea cu rasini epoxidice în tehnologia specifica injectarilor pentru închiderea fisurilor.
