

## **Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în localitatea Traian, județul Braila, în cadrul proiectului "MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI DE IRIGATII APARTINAND O.U.A.I. MAXIM, JUDETUL BRAILA - ET. II"**

I.D.: 34972495

---

Data publicarii	02.04.19	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.563.477,65 RON - 3.563.477,65 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contract: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în localitatea Traian, județul Braila, în cadrul proiectului "MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI DE IRIGATII APARTINAND O.U.A.I. MAXIM, JUDETUL BRAILA - ET. II" Pentru componenta proiectare: intocmire proiect tehnic (PAC, PAD - dacă e cazul, POE, PTE), documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului. Pentru componenta executie, lucrarile vor consta in: a) Reabilitarea integrala a Antenelor existente din cadrul Amenajarii pentru irigații apartinand OUA I MAXIM, județul Braila (care nu au incaput in etapa I-a), prin montarea unor conducte noi, din PE 100, Pn 10, cu diametre D=315 mm, D=280 mm, D=225 mm si D=160 mm la o distanță de cca. 1,0 m între generatoarele acestora, cu menținerea pe poziția actuală a conductelor existente. b) Realizarea traversarilor canalelor de desecare (7 buc) si subtraversarea drumurilor (15 buc), prin intermediul unor conducte din otel si masive de ancoraj la schimbarea de directie si la capetele antenelor. c) Montarea de hidranti noi din polietilena cu Dn 100 mm( D=110 mm ), un numar de 244 hidranti pe antenele reabilitate, la distante de 72 m. d) Reabilitarea bazinului de aspiratie cu beton monolit atat radierul, cat si taluzul bazinului.

---