

---

## **Lucrari de instalatii electrice realizare organizare de santier- tablou OS in 2 compartimente din PAF**

I.D.: 87285493

---

Data publicarii	22.09.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 21.077,53 RON - 21.077,53 RON

---

Descriere: Lucrari de instalatii electrice realizare organizare de santier-tableu OS in 2 compartimente din PAFS cu soclu inalt varianta definitiva zile festive -montare Tablou OS in 2 compartimente din PAFS cu soclu inalt - 3 buc; - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m, teren tare; - Umplutura de pamant compactata, la fundatiile de la stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamant provenit din :...teren foarte tare; - montare firida de distributie tip E1-2 - 1 buc; - realizare priza de pamant cu  $R_p < 4$  ohmi;

---