

"Reabilitare moderata a 8 cladiri publice"

I.D.: 95962917

Data publicarii	16.04.24	Coduri CPV	45453000-7
Pretul estimativ:	2.123.284,19 RON - 2.123.284,19 RON 766.690,22 RON - 766.690,22 RON 764.812,71 RON - 764.812,71 RON 3.756.098,21 RON - 3.756.098,21 RON 9.025.584,72 RON - 9.025.584,72 RON		

Descriere: 1. LOT 1 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Liceul Tehnologic Ion Nistor, Corp C1, Corp C2, Corp C3, Scoala primara din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava, In cadrul contractelor se vor realiza urmatoarele lucrari principale: LOT 1 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Liceul Tehnologic Ion Nistor, Corp C1, Corp C2, Corp C3, Scoala primara din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava - la Cladirea C1 se refac finisajele interioare in toate spatiile cu glet si var lavabil; in functia de destinatia incaperilor se monteaza faianta, se tencuieste cu tenuiala mozaicata pana la cota 1.50m; se inlocuiesc pardoselile existente cu gresie sau parchet in functie de destinatia incaperilor, se monteaza usi interioare lemn + usi interioare rezistente la foc; se monteaza tamplarie exterioara din aluminiu, glafuri din tabla de aluminiu; tenuiala decorativa de exterior colorata; pardoseala exterioara din granit fiamat; balustrada si mana curenta metalica; izolare termica a peretilor exteriori cu 10 cm vata minerala bazaltica; izolarea planseului din beton armat de peste etaj cu 20 cm de vata minarala bazaltica peste stratul existent de termoizolatie; izolarea soclului cu 10 cm de polistiren extrudat; termoizolatie placa sol cu 2 cm polistiren extrudat; instalare indicatoare braille toaleta si iesire si marcase tactile nevazatori in zona acceselor si a scarilor; montare pompa de caldura aer-apa; executie instalatie fotovoltaica; executie instalatie panouri solare apa calda; instalatie de ventilatie cu recuperare caldura; reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat si electric prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corperi iluminat LED si extindere instalatie electrica pentru alimentare ventilatie cu recuperare caldura; executie instalatie de incalzire interioara; instalatii sanitare de preparare apa calda menajera; instalatii de incendiu interior si exterior; instalatie de protectie impotriva trasnetului. - la Cladirea C2 se refac finisajele interioare in toate spatiile cu glet si var lavabil; in functia de destinatia incaperilor se tencuieste cu tenuiala mozaicata pana la cota 1.50m; se inlocuiesc pardoselile existente cu gresie sau parchet in functie de destinatia incaperilor, se monteaza usi interioare lemn + usi interioare rezistente la foc; se monteaza tamplarie exterioara din aluminiu, glafuri din tabla de aluminiu; tenuiala decorativa de exterior colorata; sufit PVC; izolare termica a peretilor exteriori cu 10 cm vata minerala bazaltica; izolarea planseului din beton armat de peste etaj cu 20 cm de vata minarala bazaltica peste stratul existent de termoizolatie; izolarea soclului cu 10 cm de polistiren extrudat; termoizolatie placa sol cu 2 cm polistiren extrudat; instalare indicatoare braille toaleta si iesire si marcase tactile nevazatori in zona acceselor si a scarilor; ; montare pompa de caldura aer-apa; executie instalatie fotovoltaica; executie instalatie panouri solare apa calda; instalatie de ventilatie cu recuperare caldura; reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat si electric prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corperi iluminat LED si extindere instalatie electrica pentru alimentare ventilatie cu recuperare caldura; executie instalatie de incalzire interioara; instalatii sanitare de preparare apa calda menajera. - la Cladirea C3 se va desface in totalitate scara existenta si pardoseala peste sol in zona scarii propuse. Se vor curata fundatiile existente, se vor marca si realiza goluri pentru ancorarea armaturilor in elementele de beton existente, se va construi noua scara impreuna cu stalpii si grinzi de sustinere ale acesteia, se va reface pardoaseala peste sol; se refac finisajele interioare in toate spatiile cu glet si var lavabil; in functia de destinatia incaperilor se monteaza faianta, se tencuieste cu tenuiala mozaicata pana la cota 1.50m; se inlocuiesc pardoselile existente cu gresie sau parchet in functie de destinatia incaperilor, se monteaza usi interioare lemn + usi interioare rezistente la foc; se monteaza tamplarie exterioara din aluminiu, glafuri din tabla de aluminiu; tenuiala decorativa de exterior

colorata; pardoseala exterioara din granit fiamat; balustrada si mana curenta metalica;sufit PVC; izolare termica a peretilor exteriori cu 10 cm vata minerala bazaltica; izolarea planseului din beton armat de peste etaj cu 20 cm de vata minarala bazaltica peste stratul existent de termoizolatie; izolarea soclului cu 10 cm de polistiren extrudat; termoizolatie placa sol cu 2 cm polistiren extrudat; instalare indicatoare braille toaleta si iesire si marcase tactile nevazatori in zona acceselor si a scarilor;montare pompa de caldura aer-apa; executie instalatie fotovoltaica; executie instalatie panouri solare apa calda; instalatie de ventilatie cu recuperare caldura; reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat si electric prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu cor puri iluminat LED si extindere instalatie electrica pentru alimentare ventilatie cu recuperare caldura; executie instalatie de incalzire interioara; instalatii sanitare de preparare apa calda menajera. LOT 1 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Liceul Tehnologic Ion Nistor, Corp C1, Corp C2, Corp C3, Scoala primara din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava Conform Devizului general aprobat de catre autoritatea contractantă, valoarea estimată este de: 9.025.584,72 lei fără TVA, din care: Cap. 4.1 Lucrari Constructii si instalatii= 5.933.085,65 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 89.609,07 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 2.972.890,00 lei fara TVA Cap. 5.1 Organizare de santier = 30.000,00 lei fara TVA Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: LOT 1 48 luni formata din 12 luni perioada de executia lucrarilor incepand de la data atribuirii contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, 36 luni perioada de garantie. 3. LOT 3 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Scoala Gimnaziala nr. 2, Corp C1, Corp C2 din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava, In cadrul contractelor se vor realiza urmatoarele lucrari principale: LOT 3 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Scoala Gimnaziala nr. 2, Corp C1, Corp C2 din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava - desfacerea in totalitate a invelitoarei si sarpantei precum si a tuturor straturilor existente pana la placa de beton si refacerea acestora. Se va acorda o atentie deosebita in a ancora sarpanta cu tije filetante in beton si de a asigura planeitatea si continuitatea sarpantei propuse cu cea existenta - toate elementele sarpantei vor fi protejate antiseptic, hidrofug si ignifug - la corpul C1 se va reface varul si gletul in intreaga cladire; se inlocuieste tamplaria interioara cu tamplarie din aluminiu sau lemn functie de destinatia incaperilor; refacerea termoizolatiei fatadelor prin decaparea termoizolatiei existente de 5 cm si aplicarea de termoizolatie de 10 cm din vata minerala bazaltica; montarea de termoizolatie vata minerala bazaltica 20 cm peste termoizolatie existente de 10 cm de pe planseul superior; montare pompa de caldura aer-apa; executie instalatie fotovoltaica; executie instalatie panouri solare apa calda; instalatie de ventilatie cu recuperare caldura; reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat si electric prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu cor puri iluminat LED si extindere instalatie electrica pentru alimentare ventilatie cu recuperare caldura; executie instalatie de incalzire interioara; instalare indicatoare braille toaleta si iesire si marcase tactile nevazatori in zona acceselor si a scarilor; instalatii de incendiu interior si exterior; instalatii de protectie impotriva trasnetului; instalatii sanitare de preparare apa calda menajera. - la corpul C2 se demonteaza sarpanta si se reconstruiese cu invelitoare din tabla tip tigla, se va realiza ignifugarea tuturor elementelor din lemn si tratarea cu rol antifungic si antidaunatori; se va reface varul si gletul in intreaga cladire; se inlocuieste tamplaria interioara cu tamplarie din aluminiu sau lemn functie de destinatia incaperilor; refacerea termoizolatiei fatadelor prin decaparea termoizolatiei existente de 5 cm si aplicarea de termoizolatie de 10 cm din vata minerala bazaltica; montarea de termoizolatie vata minerala bazaltica 20 cm peste termoizolatie existente de 10 cm de pe planseul superior; montare pompa de caldura aer-apa; executie instalatie fotovoltaica; executie instalatie panouri solare apa calda; instalatie de ventilatie cu recuperare caldura; reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat si electric prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu cor puri iluminat LED si extindere instalatie electrica pentru alimentare ventilatie cu recuperare caldura; executie instalatie de incalzire interioara; instalare indicatoare braille toaleta si iesire si marcase tactile nevazatori in zona acceselor si a scarilor; instalatii sanitare de preparare apa calda menajera. LOT 3 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Scoala Gimnaziala nr. 2, Corp C1, Corp C2 din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava Conform Devizului general aprobat de catre autoritatea contractantă, valoarea estimată este de: 3.756.098,21 lei fără TVA, din care: Cap. 4.1 Lucrari Constructii si instalatii= 2.291.262,11 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 44.886,10 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 1.404.950,00 lei fara TVA Cap. 5.1 Organizare de santier = 15.000,00 lei fara TVA Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: LOT 3 48 luni formata din 12 luni perioada de executia lucrarilor incepand de la data atribuirii contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, 36 luni perioada de garantie. 2. LOT 2 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Scoala Gimnaziala nr. 1 din orasul Vicovu de Sus, judetul

Suceava, In cadrul contractelor se vor realiza urmatoarele lucrari principale: LOT 2 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Scoala Gimnaziala nr. 1 din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava - placare cu 40 cm de vata minerala bazaltica planseu superior corp P+1; reparatii locale interioare in zona traseelor de instalatii cu tencuiala, glet si var; instalarea unei pompe de caldura aer-apa; instalatie de ventilatie cu recuperare caldura; instalarea unui kit panouri fotovoltaice care va utiliza serse de energie regenerabile; instalarea unui kit panouri solare apa calda care va utiliza surse de energie regenerabila; instalatie de captare a trasnetului; rampa exterioara pentru persoane cu dizabilitati prevazuta cu o mana curenta, instalatii sanitare de preparare apa calda menajera, extindere instalatie electrica pentru alimentare ventilatie cu recuperare caldura. LOT 2 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Scoala Gimnaziala nr. 1 din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava Conform Devizului general aprobat de către autoritatea contractantă, valoarea estimată este de: 764.812,71 lei fără TVA, din care: Cap. 4.1 Lucrari Constructii si instalatii= 286.135,60 lei fără TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 31.727,11 lei fără TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 431.950,00 lei fără TVA Cap. 5.1 Organizare de santier = 15.000,00 lei fără TVA Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: LOT 2 48 luni formata din 12 luni perioada de executia lucrarilor incepand de la data atribuirii contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, 36 luni perioada de garantie. 5. LOT 5 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Unitatea de Asistenta Medico-Sociala (UAMS) din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava, LOT 5 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Unitatea de Asistenta Medico-Sociala (UAMS) din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava La nivelul podului se vor desface integral parapetul si straturile vechi de izolatie; se va construi o sarpanta peste acoerisul terasa necirculabila; se va sigura prinderea talpilor de centurile din beton nou turnate de la cota superioara a peretilor; se va asigura ancorarea sarpantei de structura; elementele din lemn se vor ignifuga; se va realiza un perete din zidarie BCA confinata cu stalpisori si centuri din beton armat; se va realiza o invelitoare din tabla tip tigla, pazi, jgheaburi si burlane metalice; se va realiza ignifugarea tuturor elementelor din lemn cu substante cu rol antifungic, antidaunatori si ignifug; termoizolatie ape acoperis cu 30 cm vata minerala; la interior se repară zonele de interventie cu refacerea tencuielii, a gletului si a varului; instalatie de ventilatie cu recuperare caldura, pompa de caldura aer-apa; sistem de panouri fotovoltaice; instalatii sanitare de preparare apa calda menajera. Descrierea lucrarilor este disponibila in proiectul tehnic, sectiunea documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Realizarea lucrarilor se va face în baza Autorizatiei de Construire, a Proiectului Tehnic de execuție, a Detaliilor de Execuție, a Caietelor de Sarcini pe specialități verificate și autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire LOT 5 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Unitatea de Asistenta Medico-Sociala (UAMS) din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava Conform Devizului general aprobat de către autoritatea contractantă, valoarea estimată este de: 766.690,22 lei fără TVA, din care: Cap. 4.1 Lucrari Constructii si instalatii= 355.987,86 lei fără TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 19.752,36 lei fără TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 375.950,00 lei fără TVA Cap. 5.1 Organizare de santier = 15.000,00 lei fără TVA II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: LOT 5 48 luni formata din 12 luni perioada de executia lucrarilor incepand de la data atribuirii contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, 36 luni perioada de garantie. 4. LOT 4 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Scoala Gimnaziala Nr. 3 din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava, LOT 4 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Scoala Gimnaziala Nr. 3 din orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava Se refac finisajele interioare in toate spatiile cu glet si var lavabil; in functie de destinatia incaperilor se monteaza faianta, se tencuieste cu tencuiala mozaicata pana la cota 1.50m; se inlocuiesc pardoselile existente cu gresie sau parchet in functie de destinatia incaperilor, se monteaza usi interioare lemn + usi interioare rezistente la foc; se monteaza tamplarie exterioara din aluminiu, glafuri din tabla de aluminiu; tencuiala decorativa de exterior colorata; pardoseala exterioara din granit fiamat; balustrada si mana curenta metalica; izolarea planseului din beton armat de peste etaj cu 40 cm de vata minarala bazaltica peste stratul existent de termoizolatie; termoizolatie placa sol cu 2 cm polistiren extrudat; instalare indicatoare braille toaleta si iesire si marcase tactile nevazatori in zona acceselor si a scariilor; montare pompa de caldura aer-apa; executie instalatie fotovoltaica; executie instalatie panouri solare apa calda; instalatie de ventilatie cu recuperare caldura; reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat si electric prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corperi iluminat LED si extindere instalatie electrica pentru alimentare ventilatie cu recuperare caldura; executie instalatie de incalzire interioara; instalatii sanitare de preparare apa calda menajera; instalatii de incendiu interior si exterior; instalatie de protectie impotriva trasnetului. LOT 4 Reabilitare moderata a 8 cladiri publice - Scoala Gimnaziala Nr. 3 din orasul Vicovu de Sus, judetul

Suceava Conform Devizului general aprobat de către autoritatea contractantă, valoarea estimată este de: 2.123.284,19 lei fără TVA, din care: Cap. 4.1 Lucrari Constructii si instalatii= 1.262.408,57 lei fără TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 25.925,62 lei fără TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 819.950,00 lei fără TVA Cap. 5.1 Organizare de santier = 15.000,00 lei fără TVA II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: LOT 4 48 luni formata din 12 luni perioada de executia lucrarilor incepand de la data atribuirii contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, 36 luni perioada de garantie.
