

Servicii de proiectare : Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 inclusiv reparatia/reconstructia/refacerea a lucrarilor de arta afectate de inundatiile din perioada 7 iunie - 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT)

I.D.: 22103337

Data publicarii	31.08.17	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	218.134,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: În urma ploilor abundente din perioada iunie - august 2016, drumul judetean DJ 127A, pe sectorul km 40+585-59+071 , în profil mixt rambleu-debleu, a fost avariat puternic de apele pâraielor Poiana Fagului, Baratcos, Valea Rece, rezultând alunecari de teren, cedari de mal, poduri si podete avariate si distruse, afuieri fundatii poduri, ziduri de sprijin, maluri, modificarea traseului albiei si a talvegului, coborârea cotei talvegului cu aproximativ 1 m, dislocari importante a corpului fundatiei drumului, etc. Conform Proceselor verbale privind constatarea si evaluarea pagubelor precum si a pozitiilor pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat alocate cu acelasi scop prin HG nr. 752/2016 sunt prezentate principalele lucrari necesare a fi executate, ele nefiind exclusive: - Refacere pod km 54+690, - Reparatii si reconstructie 18 podete la km 40+525 - 59+071 - Refacere lucrari de aparare (refacere gabioane, ziduri de beton) 7,3 km, 40+585-41+915 =1,33 km; 58+430-58+170=0,26 km; 55+480-55+590=0,11 km; 47+000-52+600= 5,6 km - Refacere infrastructura aparare 8,5 km: 40+585-42+085=1,5 km; 58+430-58+170=0,26 km; 45+260-52+000=6,74 km - Refacere pod de beton km 49+900 - Reparatii fundatii, cale de rulare, terasamente, mal si decolmatate santuri, km 48+000 - 49+260 - Reconstructie km 46+000 - 48+000 si km 49+260 - 50+260 - total 3 km. - Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie drum judetean este necesara proiectarea si executia lucrarilor de refacere, aparare si consolidare a drumului, reparatia, reconstructia podurilor, podetelor. Conform Temei de proiectare pentru aducerea structurilor rutiere la parametri tehnici corespunzatori categoriei drumului judetean, este necesara elaborarea urmatoarelor: Expertize tehnice, Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, Proiectul tehnic, Detalii de executie si Documentatie tehnica necesara atribuirii contractului de lucrari, în vederea demararii procedurii de atribuire) pentru sectorul km 40+585-59+071. Valoarea estimata: 218.134,8 lei fara TVA
