

Infiintare trecere de pietoni si modernizare treceri de pietoni existente (str. Ion Creanga, Scoala Eroilor si Gradinita Zamfira DN1A) inclusiv infiintare doua refugii bus, comuna Lipanesti, judetul Prahova

I.D.: 70368527

Data publicarii	21.06.22	Coduri CPV	45213311-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 565.168,40 RON - 565.168,40 RON

Descriere: In zona strazii Ion Creanga se va infiinta o trecere de pietoni, prevazuta cu covor antiderapant, benzi rezonatoare cu marcaj termoplastic de 3 mm si marcaj preformat "trecere de pietoni". Se vor monta 19 markeri solari bidirectionali tip cascada. Scurgerea apelor pluviale in lungul DN1A se va asigura prin montarea unei rigole carosabile in zona trecerii de pietoni. Trotuarul va avea suprafata de 70 m.p. si va fi incadrat cu borduri mici prefabricate 10 cm x 15 cm (C25/30) asezate pe o fundatie din beton de 15 cm x 20 cm (C8/10). In zona Scoala Eroilor se va moderniza trecerea de pietoni, cu covor antiderapant, benzi rezonatoare cu marcaj termoplastic de 3 mm si marcaj preformat "trecere de pietoni". Se vor monta 20 markeri solari bidirectionali tip cascada. Trotuarul va avea suprafata de 105 m.p. si va fi incadrat cu borduri mici prefabricate 10 cm x 15 cm (C25/30) asezate pe o fundatie din beton de 15 cm x 20 cm (C8/10). Se vor monta 66 stalpisorii de protectie pe toata lungimea trotuarului propus. Scurgerea apelor pluviale in lungul DN1A se va asigura prin montarea unei rigole carosabile in zona trecerii de pietoni. In zona Gradinita Zamfira se va moderniza trecerea de pietoni, cu covor antiderapant, benzi rezonatoare cu marcaj termoplastic de 3 mm si marcaj preformat "trecere de pietoni". Se vor monta 16 markeri solari bidirectionali tip cascada. Trotuarul va avea suprafata de 150 m.p. si va fi incadrat cu borduri mici prefabricate 10 cm x 15 cm (C25/30) asezate pe o fundatie din beton de 15 cm x 20 cm (C8/10) si de borduri mari prefabricate 20 cm x 25 cm (C25/30) asezate pe o fundatie din beton de 15 cm x 30 cm (C8/10). Scurgerea apelor pluviale in lungul DN1A se va asigura prin montarea unei rigole carosabile in zona trecerii de pietoni. Se vor amenaja doua refugii pentru mijloacele de transport in comun unde se vor amplasa statii de autobuz tip copertina astfel: una pe partea dreapta la km 97+858 si una pe partea stanga la km 97+885. Toate trecerile de pietoni se vor amenaja cu instalatii de iluminat prevazute cu corpuri de iluminat stradale.
