

---

## **Executie lucrari aferente proiectului: "CONSTRUIRE POD SATUL SUVITA, COMUNA VARFURI, JUDETUL DAMBOVITA"**

I.D.: 102584229

---

Data publicarii 11.09.24

Coduri CPV 45221110-6

---

Pretul estimativ: 1.933.799,41 RON - 1.933.799,41 RON

---

---

Descriere: Lucrarea presupune realizarea următoarelor: a) Lucrari pregatitoare Lucrarile pregatitoare vor consta in realizarea platformelor de lucru pentru a permite accesul, circulatia si lucrul utilajelor de executie necesare realizarii lucrarii in conditii optime, pentru a asigura calitatea si siguranta lucrarilor. b) Realizarea culeelor Inceperea executiei infrastructurilor se va face in urma trasarii de catre executant a axelor fundatiilor. Infrastructurile vor trebui sa respecte conditiile prevazute in proiect, inclusiv in caietele de sarcini. c) Realizarea suprastructurii Suprastructura va fi realizata din grinzi prefabricate din beton precomprimat, monolitizate in partea superioara cu o dala de beton de minim 15 cm grosime din beton C35/45. Grinzile vor fi monolitizate pe culei formand un nod de cadru. d) Racordare cu terasamentele Racordarea culeelor cu terasamentele se va face cu aripi din beton armat. Rembleul se va compacta mecanic cu asigurarea integritatii lucrarilor de arta. In spatele culeelor si pe fetele laterale ale zidurilor intoarse care sunt in contact cu pamantul se va realiza impermeabilizare cu emulsie bituminoasa sau cu materiale cu proprietati de impermeabilizare. Pentru scurgerea apelor de infiltratie din terasamente, in spatele culeelor se vor realiza drenuri din material granular in concordanta cu detaliile din proiect. Partea carosabila va fi racordata cu cea de pe rambleul culeelor prin placi de racordare si grinzi de rezemare aferente. e) Scari si casiuri pe taluze La capetele podului se vor amplasa casiuri pentru evacuarea rapida a apelor meteorice de pe suprastructura si scari pentru acces sub pod. Casiurile se vor executa din dale de beton din clasa C30/37 prefabricate, monolitizate pe santier. Scarile se vor realiza din elemente (trepte) din beton de clasa C30/37. Valoarea estimativă totala a obiectivului de investiții (executie) este lei 1.933.799,41 lei (fara TVA). Avand in vedere specificul lucrarii, Autoritatea contractanta solicita prin procedura de achizitie, in conformitate cu prevederile art. 152, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, obligativitatea efectuării vizitei amplasamentului. Astfel, ofertantii trebuie să viziteze și să inspecteze amplasamentul și împrejurimile acestuia în scopul evaluării specificatiilor tehnice, a cheltuielilor, riscurilor și a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate tehnic și conformă cu situatia din teren. Autoritatea contractantă va organiza o singura vizită în teren pentru toți ofertanții interesati, la o dată care va fi stabilită de către aceasta și notificata in SEAP cu cel puțin 2 zile lucratoare înainte de data programată pentru vizită. Autoritatea contractanta nu va organiza alte vizite suplimentare in teren. Autoritatea contractanta va intocmi un Proces verbal de vizitare amplasament, in care vor fi consemnati participantii si care va fi semnat de catre toti participantii la vizita (conform Formularului model nr. 12). Participantilor la vizita in teren li se va inmana cate o copie a procesului verbal, care se va atasa la oferta in cadrul Propunerii tehnice. Participantii vor avea asupra lor la vizita organizata, actul de identitate (buletin sau carte de identitate) si o Imputernicire din partea reprezentantului legal al operatorului economic pentru participarea la vizita in teren si semnarea procesului verbal de vizita in teren (conform Formularului model nr. 13). Lipsa oricaruia dintre documentele enumerate anterior face imposibila participarea la vizita in teren. De asemenea, ofertantii pot efectua vizitarea amplasamentului pe cont propriu, caz in care vor intocmi un Raport de vizitare amplasament (conform Formularului model nr. 14) pe care il vor inregistra la sediul Autoritatii contractante inainte de termenul pana la care se pot solicita clarificari (respectiv 11 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor) si pe care il vor atasa la oferta in cadrul Propunerii tehnice, ca dovada a vizitarii amplasamentului. Neinregistrarea raportului de vizita la sediul Autoritatii contractante sau inregistrarea acestuia in afara termenului limita echivaleaza cu neefectuarea vizitarii amplasamentului. Participantii la vizitarea amplasamentului își vor asigura transportul necesar în vederea efectuării vizitei. Participantii își asumă integral riscul producerii unui eventual accident, in timpul efectuării vizitei in teren. Participarea la vizitarea amplasamentului (vizita organizata de catre Autoritatea contractanta sau vizita pe cont propriu) reprezinta o cerinta minima obligatorie a carei indeplinire este demonstrata prin depunerea in cuprinsul propunerii tehnice a documentelor justificative precizate anterior. Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant care nu a efectuat vizitarea amplasamentului, oferta acestuia fiind considerata neconforma in temeiul art. 215, alin. 5 din Legea nr. 98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

---