

## **Proiectare și execuție lucrări "Execuție sector din drumul județean nou DJ644B, km 0+000-2+650, L=2,650 km și drum acces din DJ 644B la stația de transfer deșeuri Balș, L=0,250 km"**

I.D.: 49396213

Data publicarii	04.09.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.696.127,33 RON - 6.696.127,33 RON

Descriere: Proiectare și execuție lucrări "Execuție sector din drumul județean nou DJ644B, km 0+000-2+650, L=2,650 km și drum acces din DJ 644B la stația de transfer deșeuri Balș, L=0,250 km" Cele două drumuri propuse pentru modernizare au o lungime totală de 2912.0 m, dintre care 2622,0 m-DJ 644B și 290,0 m drumul de acces către depozit. Structură rutieră DJ 644B km 0+000 ÷ 0+440 - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16 - 2 cm frezare sistem rutier existent Structură rutieră DJ 644B si DRUM DE ACCES km 0+440 ÷ 2+622 - 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16 - 7 cm strat de legatura din beton asfaltic BADPC 22.4 - 25 cm strat superior de fundație din piatră spartă - 30 cm strat de fundatie din balast - 10 cm strat de formă din nisip Valoarea totala (fără TVA): 6.696.127,23 lei din care: - relocare utilități - 75.000 lei; - proiect tehnic și detalii de execuție - 151.259,11 lei; - verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detalii de execuție - 7.771,26 lei; - asistență tehnică din partea proiectantului - 20.766,08 lei; - construcții, instalații - 6.409.284, 46 lei; - organizare de șantier - 32.046,42 lei;